

夏季塑胶跑道施工注意事项有哪些

产品名称	夏季塑胶跑道施工注意事项有哪些
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

金昌塑胶跑道厂家，金昌塑胶跑道材料

夏季塑胶跑道施工注意事项有哪些

炎热的夏天对塑胶跑道和塑胶球场的施工都是一大考验，高温暴晒加速水分蒸发，暴雨潮湿干扰施工开展，不仅影响施工进度，对施工质量也是影响颇大。首先要注意提前了解天气的变化，根据天气的情况来制定相关的施工计划工作，同时提前做好相关的排水疏通的工作。

其次就是一定要提前做好防雨的保护工作，尤其是原材料的防潮工作，避免由于下雨造成材料浪费。

另外还可以通过多请施工人员集体施工，提高进度，在你天气晴好的时候，安排集体施工。

一旦得知要下雨，那么就可以通过大型的风扇来加速场地的干燥时间，避免雨水造成损坏。

夏季塑胶跑道施工减少高温影响、摊铺、振捣、收水抹面与养护各道工序应衔接紧凑，尽可能缩短施工时间。同时，在已摊铺好的路面上，应尽量搭设凉棚，避免表面烈日暴晒。拒绝潮湿环境 避免在湿度过大的条件下施工，且施工时必须天气晴朗。温度低于10℃，或高于35℃时，不适合施工；大气相对湿度大于85%，也不要开展施工。防止水珠滴落 无论是塑胶跑道好事塑胶球场，施工中都怕水，在胶浆固化前哪怕一滴汗水滴落在上面都会产生明显的气泡，因此在夏季场地施工时避免中午、下午等时段施工，准备擦汗的毛巾防止汗珠滴落在场地上。谨防脱壳现象，夏季施工要防止胶面铺筑后发生局部起泡脱壳情况，严格控制基层密实度，防止水泥基础嵌挤不实而脱壳脱层，致使胶面被拉断。基层密实度不够的地方可采用钻头打孔以及灌胶的方式对其加固。避免高温作业，在温度过高条件下应停止施工，避免在温度较高的时间进行施工，并且要及时补充人体所需水分，防止中暑的情况发生。