# 铁刺网.钢刺网.围栏

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 铁刺网.钢刺网.围栏 |
| 公司名称 | 安平县金淦金属丝网制造有限公司 |
| 价格 | .89/米 |
| 规格参数 | 品牌:金淦<br>型号:12x14<br>产地:河北刺网厂家 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处 |
| 联系电话 | 03187529172 15610886926 |

# 产品详情

铁刺网.钢刺网.围栏

钢刺丝是由盘条经过拉拔成较细的铁丝（冷拔丝），然后在经过大型焊接机将铁丝焊接成型（就是我们俗称的铁丝 网片）。在配上各种不同的立柱进行连接。构成了美观大方，防护性能较高的铁丝网围栏。由于它的优良特点，安装简便被广泛应用于高速公路、铁路、机场、体育场领域的防护。

铁刺网.钢刺网.围栏

铁刺网通过刺绳机械将带刺的铁丝缠绕在主丝上面，经过多种编织工艺而成的隔离栅产品。带刺铁丝隔离栅的三种拧编方法是正拧，反拧，正反拧。

刺网安装主要步骤包括六大步骤：测量放线、原地面处理（换填夯实）、顺坡和开挖基坑、立柱临时定位、安装防护栏网片、浇筑立柱混泥土基础、护栏网整体紧固及调整。

1.测量放样：按图纸设计要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，按规定的坡度和线形安装隔离栅。

2.原地面处理是保证防护栅栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层进行换填和夯实处理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，立柱的轴线在一条直线上，不该有参差不齐的现象；从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不平的情况，特殊地形除外。

3.根据测量放样，设立*和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位置开挖立柱基坑，确保基坑尺寸。

带刺隔离栅又叫刺绳，刺网,铁蒺藜，刺距3"刺距4 刺距5"刺距 6。