

学校防爆窗定制生产安装的厂家

产品名称	学校防爆窗定制生产安装的厂家
公司名称	河北飞拓门业有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	材质:钢制 规格:定制
公司地址	胜利东路晨曦园底商
联系电话	0318-2050936 16632856788

产品详情

初步安装完毕后检验防爆窗安装效果，首先整个窗户安装完成后，应检查窗户安装质量。外观上应达到表面无气孔、无表面夹渣、无咬边和无裂痕等的要求，做到均匀饱满无遗漏。对掉漆的窗户用开元专用（KY-XB-01）修补料进行修补。自检合格方能进行打胶等下道工序。打密封胶之前先要对窗户边缝进行灰尘清理，用胶把密封胶注入窗户边缝内，每只胶打完后用批胶刀及时批平胶缝，但密封胶不得污染玻璃，多余的胶要及时清理，密封胶打好后要注意保护好产品，防止破坏胶面的平整度和污染胶面的清洁。严禁在雨天时进行相关打胶的工作。

本发明涉及一种防火防爆窗组件，其包括有待构建在窗开口中的窗框、玻璃装配系统和正面多层玻璃单元。所述组件的特征在于，所述正面多层玻璃单元安装在所述窗框上，使得在其间形成断热层；所述窗框包括限定所述玻璃装配系统的窗孔的金属框架，其中金属分离板沿着所述安装孔的周边焊接，以便提供其间的间距，并且所述玻璃装配系统包括玻璃装配单元和玻璃装配单元。

根据图纸要求在结构地坪和框架柱、梁上弹出板材的安装平面线、水平控制线用以控制整个墙面的垂直度、平整度以及窗洞口的标高。实测土建预留防爆窗洞口，若有偏差土建纠正，并作好记录。清理好窗洞并重新测量门口与防爆窗尺寸，无误后，将窗框装入门洞，用水平仪检验窗户的平整度，根据垂直线和水平线校正垂直度和水平度，使安装误差控制在允许偏差范围内。