

河南半隐框玻璃幕墙安装 瑞溪装饰

产品名称	河南半隐框玻璃幕墙安装 瑞溪装饰
公司名称	北京瑞溪装饰装潢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1368室
联系电话	13810991723 13810991723

产品详情

玻璃幕墙的基本技术要求

玻璃的基本技术要求。玻璃幕墙所用的单层玻璃厚度，一般为6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm；夹层玻璃的厚度，一般为（6+6）mm、（8+8）mm；中空玻璃厚度为（6+d+5）mm、（6+d+6）mm、（8+d+8）mm等（d为空气厚度，可取6mm、9mm、12mm）。幕墙宜采用钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃；有保温、隔热性能要求的幕墙宜

选用中空玻璃。

骨架的基本技术要求。用于玻璃幕墙的骨架，半隐框玻璃幕墙安装多少钱，除了应具有足够的强度和刚度外，还应具有较高的耐久性，以保证幕墙的安全使用和寿命。如铝合金各家的力挺、横梁等要求表面氧化膜的厚度不应低

于AA15级。

为了减少耗能，目前提倡应用断桥铝合金骨架。如果在玻璃幕墙中采用钢骨架，半隐框玻璃幕墙安装公司，除不锈钢外，其他应进行表面热渗镀锌。粘结隐框玻璃硅酮密封胶（工程中简称结构胶）十分重要，结构胶应有与接触

材料的相容性实验报告，并有保证年限的质量证书。

点式连接玻璃幕墙的连接件和连杆件等，应采用高强金属材料或不锈钢精加工制作，有的还要承受很大预应力，技术要求比较高。

玻璃幕墙安装的材料准备

工程中所选用的各种材料，应符合国家现行产品标准的规定，应有出厂合格证和性能检测报告，其物理学、耐候和机械性能应符合设计要求。

(1)吊挂玻璃金属骨架：其主、次骨架的规格、型号、材质及型材的壁厚，表面镀锌厚度及防腐层的厚度应符合设计、现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)、《合金结构钢》(GB/T 3077)以及《不锈钢冷轧钢板》(GB/T 3280)、《不锈钢热轧钢板》(GB/T 4237)、《不锈钢冷加工钢棒》(GB/T 4226)、《不锈钢棒》(GB/T 1220)、《铝合金建筑型材》(GB/T 5237)等要求。

(2)玻璃：玻璃幕墙所用玻璃应符合现行国家标准《幕墙用钢化玻璃、半钢化玻璃》(GB 17841)的要求。玻璃幕墙玻璃的厚度不应小于12mm，高度超过4m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上，且吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

(3)夹具：玻璃幕墙吊挂夹具、吊挂件、螺栓等附件的质量应符合设计要求。

(4)结构胶、耐候胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构胶》(GB 16776)的要求，且必须在规定的有效期内使用。结构胶、耐候胶在使用前应做胶的相容性试验和粘接性强度试验，试验合格方可使用。一定不能贪图便宜，而使用质量低下的产品。

(5)配件：连接件、角码、膨胀螺栓、五金配件等必须按设计及相关规范的具体要求，进行防腐处理。

幕墙的吊装和调整

幕墙由工厂整樘组装后，要经质检人员检验合格后，方可运往现场。幕墙必须采取立运（切勿平放），应用专用车辆进行运输。幕墙与车架接触面要垫好毛毡减振，减磨，上部用花篮螺丝将幕墙拉紧。

幕墙运到现场后，河南半隐框玻璃幕墙安装，有条件的应立即进行安装就位。否则，应将幕墙存放箱中，也可用脚手架木支搭临时存放，但必须用苫布遮盖牛腿找正焊牢后即可吊装幕墙，幕墙吊装应由下逐层向上进行。

吊装前需将幕墙之间的V形和W形防风橡胶带暂时铺挂外墙面上。幕墙起吊就位时，半隐框玻璃幕墙安装价格，应在幕墙就位位置的下层设人监护，上层要有人携带螺钉、减振橡胶垫和扳手等准备紧固。幕墙吊至安装位置时，幕墙下端两块凹形轨道插入下层已安装好的幕墙上端的凸形轨道内，将螺钉通过牛腿孔穿入幕墙螺孔内，螺钉中间要垫好两块减振橡胶圆垫。幕墙上方的方管梁上焊接的两块定位块，坐落在牛腿悬挑出的长方形橡胶块上，用两个六角螺栓固定

河南半隐框玻璃幕墙安装-瑞溪装饰(推荐商家)由北京瑞溪装饰装潢有限公司提供。北京瑞溪装饰装潢有限公司是从事“外墙玻璃幕墙，酒店，公寓维修，铝合金，金属门窗加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柯经理。

