

磐石市污水提升泵站

产品名称	磐石市污水提升泵站
公司名称	盐城宏利恒给水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营创业园3号路
联系电话	18662087999 18021853298

产品详情

如今一体化预制泵站的大范围应用，使得人们看到了它的潜力，而的混凝土泵站则正在被它所取代。将它们两者进行对比后，我们发现有点七点优劣差别。

施工环节：混凝土泵站的自身重量非常大，因此它在安装时就需要生产供应商和土建方进行协调，给安装预留出较大的空间，这无疑给了泵站的安装周期;另外因为混凝土泵站的重量过重，还运输非常的困难，加上它为钢砼结构，泵站底板、池壁、顶板需要分步施工，仅浇注和养护仅需要2-3个月工期。玻璃钢一体化预制泵站的集成度高，所采用的材质重量轻，不仅减轻了运输的压力，同时在制作环节上，只要完成基坑开挖、预制好泵站底板，施工量小且施工周期短，一般一周内即可完成安装。

控制：的混凝土泵站需建专门的控制室，也需要专人进行，了后期的成本;玻璃钢一体化预制泵站采用的是智能，可以自动对泵站的工作状态进行监控，不需安排专人值守，不仅适用方便，也了成本费用。

组件配合高：混凝土泵站的生产组装所适用的配件往往来自不同品牌，使得成品的匹配度很差，造成成品性很差;玻璃钢一体化预制泵站完全由厂家组装完成，各配件之间的匹配度很高，了泵站工作时可能出现的故障率。

使用寿命：泵站混凝土为多孔材料，可与土壤中的气体和酸生反应，易腐蚀、泄漏、开裂;玻璃钢一体化预制泵站有很强的抗腐蚀力和非常好的韧性抗泄露开裂。

适用性：混凝土很容易因为地层不和土壤酸碱性的原因而出现腐蚀、液漏、开裂等问题;玻璃钢一体化预制泵站的抗腐能力非常强，并且在出厂前还进行了防渗漏压力处理，可以做到100抗腐蚀不渗漏不开裂。

噪音：一体化预制泵站先进的设计理念和高品质的水泵确保预制泵站在运行中仅仅只产生极低的噪音，可放心安装在人口密度集中的住宅区，商业建筑等对要求较高的进行建设;的混凝土泵站水泵启停和运行会产生较大噪音，影响周边。

安装要求：预制泵站可广泛安装于室外、绿化带、道路等场所。尤其在施工作业面小、人口密度大、建筑集中的地方更有优势且前期成本和后期费用较低;泵站要求有开阔的施工空间，若在道路和居民住宅区施工要充分考虑交通和等问题且前期成本和后期费用较高。