

# 太原钢板桩施工工程 太原钢板桩施工 华岳锦博地基工程

产品名称	太原钢板桩施工工程 太原钢板桩施工 华岳锦博地基工程
公司名称	山西华岳锦博地基基础有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区北堰村回迁安置小区一号楼二单元 2804
联系电话	18636803888 18636803888

## 产品详情

钢板桩施工，钢板桩支护，钢板桩租赁，钢板桩围堰，太原钢板桩施工，钢板桩打拔，钢板桩工程，选择山西华岳锦博。

钢板桩用于建筑物和临时建筑物两种，用于建筑物用于在驳岸、码头装卸、护岸、挡土墙、防波堤、导流堤、系船桩、船坞、水闸、泄水道、护坡脚、防局部冲刷、止水墙等地方。临时建筑物用于在支护、临时护岸、围堰、临时筑岛等地方。在钢板桩隔水的方法就人工方法来说又可以分为沉桩前以及沉桩后密封两种。钢板桩围堰是常用的一种板桩围堰。钢板桩是带有锁口的一种型钢，其截面有直板形、槽形及Z形等，有各种大小尺寸及联锁形式。

钢板桩施工，钢板桩支护，钢板桩租赁，钢板桩围堰，钢板桩打拔，钢板桩工程，选择山西华岳锦博。

钢板桩围堰是常用的一种板桩围堰。钢板桩是带有锁口的一种型钢，其截面有直板形、槽形及Z形等，有各种大小尺寸及联锁形式。经过整修或焊接后钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩，其相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。施打过程中，应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直，否则应立即纠正或拔出重打。钢板桩施工简单，工期缩短，建设费用较省。

钢板桩施工，太原钢板桩施工工程，钢板桩支护，钢板桩租赁，钢板桩围堰，钢板桩打拔，钢板桩工程

, 选择山西华岳锦博。

## 拼接钢板桩质量控制及注意事项

1在拼接钢板桩时，两端钢板桩要对正顶紧夹持于牢固的夹具内施焊，要求两钢板桩端头间隙不大于3mm，断面上的错位不大于2mm，使用新钢板桩时，要有其机械性能和化学成分的出厂证明文件，并详细丈量尺寸，检验是否符合要求。

2对组拼的钢板桩两端要齐平，误差不大于3mm，钢板桩组上下一致，误差不大于30mm，全部的锁扣均要涂防水混合材料，使锁口嵌缝严密

3为保证插桩顺利合拢，要求桩身垂直，并且围堰周边的钢板数要均分，为保证桩身垂直，与组钢板桩设定固定于围堰支撑上的导向钢管桩，顺导向钢管桩下插，使组钢板桩桩身垂直，由于钢板桩桩组上下宽度不完全一致，锁口间隙也不完全一致，桩身仍有可能倾斜，在施工中加强测量工作，发现倾斜，及时调整，使每组钢板桩在围堰周边方向及垂直方向倾斜度均不大于5%。

4在使用拼接接长的钢板桩时，钢板桩的拼接接头不能在围堰的同一断面上，而且相邻桩的接头上下错开至少2m。所以，在组拼钢板桩时要先预先配柱，在运输、存放时，按插桩顺利堆码，插桩时按规定的顺序吊插。

5在进行钢板桩插打时，当钢板桩的垂直度较好，一次将桩打到要求深度，当垂直度较差时，要分两次进行施打，即先将所有的桩打入约一半深度后，再第二次打到要求的深度。

6打桩时必须在桩顶安装桩帽，以免桩顶破话，太原钢板桩施工公司，切忌锤击过猛，以免桩尖弯卷，太原工字钢钢板桩施工，造成拔桩困难。

7同一围堰的钢板桩只能用同样的锁口，按设计尺寸计算出使用钢板桩的数量，以确保够用。

8剔除锁口、扭曲、变形的钢板桩。

9剔除钢板桩表面因焊接钢板、钢筋留下的残渣瘤

10在接长焊接时，相邻焊缝高度差不得小于1米

太原钢板桩施工工程-太原钢板桩施工-华岳锦博地基工程由山西华岳锦博地基基础有限公司提供。山西华岳锦博地基基础有限公司为客户提供“山西太原深基坑支护工程,钢板桩施工工程,拉森桩支护工程等”等业务,公司拥有“各种地基处理,钢板桩,拉森桩支护等”等品牌,专注于其它等行业。 ,在山西省太原市晋源区西峪东街17号10层的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:郭经理。