

细节决定塑胶跑道施工的成败

产品名称	细节决定塑胶跑道施工的成败
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

细节决定塑胶跑道施工的成败

其实在日常生活中对很多小细节的忽略有数会造成很大的影响，对于塑胶跑道的铺设也是一样，往往不起眼的小细节也会造成塑胶跑道的质量问题。塑胶跑道施工过程虽然有不是很复杂大要注意的小细节还是比较多的，在日常的铺设过程中，在不影响施工的情况下一定要加强细节的关注。也要了解塑胶跑道在日常铺设中的一些特性才能更好的进行塑胶跑道的铺设。

铺设塑胶跑道的胶面后会出现局部起泡脱壳的现象，是因为塑胶跑道的基层密实度控制的不合理，需要严格控制塑胶跑道的密实度，防止因为沥青基础层自身嵌挤不实，而发生脱壳脱层现象，塑胶跑道的表面气化，甚至基础面层被拉断。

塑胶跑道的胶浆在初步固化前一旦遇到水，就会产生气泡，影响塑胶跑道的铺设质量。除了预防雨水之外，施工人员的汗水也会影响塑胶跑道胶浆的固化。塑胶跑道的施工人员在高温环境中进行铺设工作时，应该提前准备好擦汗的毛巾。铺胶的时间应该尽量避开早晨大气中和地面湿度较大的时间。在施工过程中，施工人员应严格、合理地安排每一道工序，确保工程优良。

塑胶跑道在学校的日常教育中是不可缺少的，所以质量是很重要的，不要只是感觉是小事就忽略，这样的铺设在日后的使用过程中会出现比较严重的质量问题。塑胶跑道作为教育的基础设施一定要把握好质量问题。