

# 框架梁模板施工内容

产品名称	框架梁模板施工内容
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	870.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

## 产品详情

框架梁模板施工内容主要是用于一些公路路基、边坡或者是山坡的防护工作，它的施工将用来固定边坡与路基，并且根据不同的施工规定进行环境美化与绿化，同时达到护坡以及保护环境的施工效果。框架梁的施工顺序应该是先整修边坡表面达到平整可施工状态，接着通过仪器测量画样便于后期施工，挖掘机与人工配合进行基槽的开挖工作，将周围挖掘出来的一些泥土统一堆覆盖防水布，下面就可以将框架梁模板固定在基坑内注入砂浆，两侧做好相应的排水工作后通过规定的现浇方式来处理，等待砂浆凝固立即拆卸模板即可。

在框架梁模板施工过程中要一次性注入所有砂浆，中间的停留时间不能够超过五分钟，避免出现砂浆凝固的情况，这样不方便进行接下来的现浇处理，在拆卸模具以后需要对框架梁洒水养护，让其可以达到一个施工预期的硬度，接下来就是环境的美化了，将框架梁内进行部分泥土的回填工作，并保持填充后的坡面平整度，而且一般都是播种一些草籽来达到增加绿化面积的效果。

[混凝土构件模具](#)