

白蚂蚁防治有害生物防制治服务企业资质协会机构代办全国通用

产品名称	白蚂蚁防治有害生物防制治服务企业资质协会机构代办全国通用
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13113606880 13113606880

产品详情

白蚂蚁防治有害生物防制治服务企业资质协会机构代办全国通用

联系手机:期待您的咨询

房屋白蚁预防工程施工技术规范

一、总则

- 1、为认真贯彻建立部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规则》，增强房屋白蚁预防工程的施工技术管理，确保房屋白蚁预防工程施工质量，特制定本标准。
- 2、本标准适用于新建、改建、扩建、装饰装修等房屋白蚁预防工程的施工。
- 3、本标准适用于木栖性、土木两栖性和土栖性白蚁危害区的房屋白蚁预防工程。

本标准规则了采yong药物滞留喷洒、涂刷或浸渍法处置停止房屋白蚁预防工程施工的办法。

4、本标准请求房屋白蚁预防工程质量包治期为15年。合同另有商定的除外。

5、凡白蚁危害地域的房屋白蚁预防工程，均应恪守本标准。中央规程与本标准不符的，应以本标准为准。

二、药物

1、房屋白蚁预防工程药物的选择和运用，必需恪守《中华人民共和国农药管理条例》，所运用的药物必需获得农药注销证（注销范围包括白蚁防治）、农药消费答应证或农药消费批准文件、产质量规范、产质量检验合格证。

2、房屋白蚁预防工程运用的药剂应含有联苯菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、氯菊酯+辛硫磷、毒死蜱中的一种成分（国度另有规则的除外）。任何单位和个人不得运用国度明令制止消费或撤销注销的药物，严禁把只获得农业或其他卫生害虫注销的农药用于房屋白蚁预防工程施工。

3、所运用的药物必需标明称号、消费厂家、产品批号、注销证号、有效成份和出厂日期，并附有产品运用阐明书和批次检测合格证。

4、药物运用时需加水稀释的，药物运用量按百分比浓度法计算： $药物运用量(L) = 药剂运用量(L) \times 药剂运用浓度(\%) (W/V) \div 药物浓度(\%) (W/V)$

5、房屋白蚁预防工程施工时，要充沛分离当地的气候、土壤和公开水位等条件，选择适宜的药物、运用浓度和剂量。

6、施工药剂的运用范围、浓度和运用量，应严厉依照农药注销证、产品标签和阐明书的规则运用。在施工过程中，依据现场的详细状况，如需对药剂的运用浓度和运用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和阐明书的规则不变。

7、白蚁防治单位必需视运yong药物的持效期，采取二次或屡次施药措施，以到达本标准包治期的请求。

联系手机:期待您的咨询

三、场地清算

1、项目开工前，应对现场停止蚁害检查或白蚁灭治处置，消弭隐患。

2、在房屋建筑施工过程中，应催促建筑施工单位及时肃清建房场地遗留的废旧木质资料，撤除建筑木模板和木桩，避免白蚁孳生。

四、地基预防白蚁施工

1、房屋建筑公开水位以上部位的地基都要停止预防白蚁施工。

2、对各品种型的根底底面和侧壁土壤完成开挖后，均用低压喷洒的办法停止施药处置。

3、对各品种型的基槽和桩基回填土平整夯实后，均用低压喷洒的办法停止施药处置。请求施药带宽20~30cm，浸透有效深度达10~20cm。

4、对筏形根底的地基，在场地平整碾压密实后，浇灌钢筋混凝土平板前，用低压喷洒的方式停止施药处置。请求浸透有效深度达10~20cm，喷洒平均。

5、地基预防白蚁施工药剂的运用量每平方米4L。施药处置终了后，应催促建筑施工单位及时停止土建施工，防止药剂层长时间暴露在空气或阳光下，招致药物挥发、合成或流失而影响药效。

五、室内地坪与墙体预防白蚁施工

1、房屋建筑室内地坪垫层和三层以下（含三层）的墙体都要停止预防白蚁施工。

2、室内地坪施药在垫层夯实后，浇灌混凝土（构造层）前，用低压喷洒的办法对垫层停止施药处置。请求有效浸透深度：在靠墙体周围30cm范围内，不少于20cm，其它部位达10cm，喷洒平均。

3、设有架空层的地坪，应在铺设架空盖板前，对盖板下的垫层和墙体，用低压喷洒的办法停止施药处置。

4、室内墙体施药在抹灰层施工前，用低压喷洒或喷淋的办法对墙体基层的外表停止施药处置。请求施药部位在离空中50cm范围内，对留有门框的门洞和厨房、卫生间等易受潮的房间和部位要作重点施药处置。

5、公开室的墙体基层外表和地坪垫层均采用低压喷洒的办法，停止全面施药处置。

6、室内地坪预防白蚁施工药剂的运用量每平方米4L，室内墙体预防白蚁药剂的运用量每平方米3L。施药处置终了后，应催促建筑施工单位及时停止地坪的构造层和墙体的抹灰层施工，防止药剂层的药wu挥发。

。

六、室外散水地坪和墙体预防白蚁施工

1、房屋建筑室外散水地坪垫层和外墙体都要停止预防白蚁施工。

2、室外散水地坪在垫层回填至 -20cm 和 ± 0.00 时，分别用低压喷洒的办法停止施药处置。请求施药部位在离外墙基 30cm 范围内，喷洒平均。

3、外墙体基层外表用低压喷洒或喷淋的办法停止施药处置。请求施药部位在离地坪 30cm 范围内，喷洒平均。

4、室外散水地坪预防白蚁施工药剂的运用量每平方米 4L ，室外墙体预防白蚁施工药剂的运用量每平方米 3L 。施药处置终了后，应催促建筑施工单位及时停止地坪的构造层和墙体的装饰层施工，防止药剂层长时间暴露在空气或阳光下，招致药wu挥发、合成或流失。

联系手机:期待您的咨询

七、木构件预防白蚁施工

1、木栖性、土木两栖性中乳白蚁属危害区的房屋建筑室内各楼层和散白蚁属、土栖性白蚁危害区的房屋建筑室内三层以下（含三层）的木门樘、木窗樘、门窗木砖、贴脸木条、窗木底板、木过梁等木质资料都要停止预防白蚁施工。

2、木门樘、木窗樘在装置前，对贴墙着地部位用涂刷或低压喷洒的办法停止施药处置。至少应施药二遍，使药液充沛吸收。

3、门窗木砖已在墙体施工时埋入的，可分离对室内墙体施药时，对其喷洒；未埋入的采用浸渍的办法，使药液充沛吸收。

4、贴脸木条、窗木底板、木过梁在装置前，对贴墙部位用涂刷或低压喷洒的办法停止施药处置。

5、木构件预防白蚁施工药剂的运用量每平方米 0.2L ，所运用的药物应不影响木构件油漆效果，经药物处置后的木构件必需待药液干透后，方可装置。

八、其它部位预防白蚁施工

- 1、房屋建筑地坪上的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等，应沿缝向下灌注药剂停止施药处置。
- 2、房屋建筑室内墙体预留的电源插座和配电箱等空位，在室内墙体预防白蚁施工的同时，用喷淋的办法停止施药处置。
- 3、房屋建筑内的电梯井、管缆井等的地坪和内墙，在室内地坪和墙体预防白蚁施工的同时，用低压喷洒的办法停止施药处置。
- 4、对无法撤除的建筑木模板等，用低压喷洒的办法停止施药处置。
- 5、各类埋地管线外墙出入口四周50cm土壤或管道地沟，用低压喷洒的办法停止施药处置。

九、装饰装修工程预防白蚁施工

- 1、房屋建筑在停止装饰装修工程时，对装饰装修的木构件都要停止预防白蚁施工。未经预防白蚁施工的房屋，在室内装饰装修工程预防白蚁施药前，应对该房屋停止补防施药处置。
- 2、装饰装修运用的木质资料的施药部位和办法见表1。
- 3、装饰装修资料预防白蚁施工药剂的运用量每平方米0.2L，经药物处置后的资料，必需待药液干透，方可停止装置。

十、施工质量监视

- 1、房屋白蚁预防工程施工前必需制定项目施工计划，经工程技术担任人审核后，方可执行施工操作。
- 2、施工技术人员必需严厉按施工计划规则的施药部位、药物配比和药剂的运用量等停止施工操作，承受质监人员的监视管理。
- 3、应按本标准的施工工序组织施工验收，做好工程验收记载。工程完工后，各工序施工验收记载单列入工程荫蔽项目验收材料之一，归入单位工程质检核验程序之中。
- 4、质监部门可采用随机取样办法抽取运用的药物、药剂和本标准规则的施工范围内的土壤和木构件等试样，送法定检测机构检验，检验报gao归入单位工程质检核验程序之中。
- 5、工程完工后的包治期内，白蚁防治单位要定期做好复查回访和记载。复查回访材料应存档备查。

十一、施工平安措施

- 1、树立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓储存、出入库注销的药物平安保管措施。
- 2、施工人员严厉平安消费规则，施工操作时，必需衣着专用工作服、平安帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工终了后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。
- 3、要增强对环境的维护，严禁在离水源6m范围内及公开水位以下的土层运用水溶性药剂。严禁向四周植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒入。严禁把用空的废弃物随意乱抛。
- 4、在室内停止药剂低压喷洒时或施工终了后，必需坚持室内的通风良好，保证平安操作。对药剂过敏的人员，不能停止施药操作。
- 5、施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。登高作业应佩带结实的平安带。
- 6、各工序施药处置终了后，应向建筑施工单位交代平安事宜，防止药物中毒事故的发作。

白蚂蚁防治有害生物防制治服务企业资质协会机构代办

联系手机:期待您的咨询
