

# 桥梁板 天晟股份规格型号齐全 预制桥梁板厂家

产品名称	桥梁板 天晟股份规格型号齐全 预制桥梁板厂家
公司名称	浙江天晟建材股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅工业区天晟路
联系电话	17705796945 17705796945

## 产品详情

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享

墙柱保护层控制措施

墙柱保护层一般比较容易控制，主要措施：

- A、墙柱保护层纵横向间距一般控制在1米左右（且不少于2列），切忌数量太少。
- B、墙、柱拉钩的加工尺寸准确。
- C、墙、柱水平筋或箍筋的加工尺寸准确。
- D、尽量采用新工艺、新产品，如采用塑料垫块或使用卡撑式定位件等。
- E、模板施工时切忌破坏墙柱保护层

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享

钢筋由钢筋班下料成型，先绑扎底板钢筋，再绑扎横隔板和腹板钢筋，绑扎定位牢固后，支内腹板模板和堵头模板，经驻地监理工程师中间检查合格后，方可浇筑砼。

一次浇注砼至腹板与翼缘板接合处，是指底板、腹板和横隔板的砼，砼在浇注中，采用拌合楼集中拌制、6立方米罐车运输，桥梁空心梁板，砼泵车输送入模，插入式振捣器振捣，在浇注腹板时，要掌握好浇注厚度，浇注顺序由一端向另一端斜坡式浇注，振捣时要控制好时间，不要振坏模板。和翼缘板接合处要抹平，使二次浇注接头整齐美观。浇注后应及时养生。

拆除内腹板模板，安装箱顶板底模，结构体系为钢支撑组合钢模，在顺桥向每箱室零弯距点外顶板上予开一天窗，预制桥梁板厂家，以便拆除和取出箱体顶板底模。

绑扎顶板钢筋，设置控制砼面顶面标高点，经驻地监理工程师检查合格后，浇注第二次砼。浇注顶板砼时在顶板钢筋上布设行夯轨道，控制顶板标高，顶板表面一定要进行二次收浆抹面，桥梁板，拉毛，及时养生，防止大面积裂缝。在箱梁砼达到80%设计强度以后，桥梁梁板预制，拆除内外模板支架体系。后对于天窗采用吊模板，焊接钢筋网，用砼封死天窗口。

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享梁、板的一般构造

一、梁、板形式：矩形、T形、工字形、槽形、空心板等；

二、梁、板的截面尺寸：符合模数，且截面尺寸统一；

三、混凝土的强度等级的选择：常用C20、C25、C30，高强混凝土贡献不显著；

四、钢筋强度等级及常用直径：梁纵筋常用 级、 级，直径从12到25；梁的箍筋常用 级、 级，直径是6、8、10mm；

五、混凝土保护层厚度：在室内常温下，混凝土保护层厚度对梁是25mm，对板是15mm；

六、纵向钢筋在梁截面内的布置要求：钢筋间的净距要求；

七、纵向受拉钢筋的配筋百分率：配筋率定义。

桥梁板-天晟股份规格型号齐全-预制桥梁板厂家由浙江天晟建材股份有限公司提供。桥梁板-天晟股份规格型号齐全-预制桥梁板厂家是浙江天晟建材股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖延芬。