

# 装配式污水检查井规格 君明2020 青秀区装配式检查井

产品名称	装配式污水检查井规格 君明2020 青秀区装配式检查井
公司名称	广州市黄埔区君明水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔庙头四公顷工业区路15号101房
联系电话	13535352590

## 产品详情

### 钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井，在安装的时候，装配式污水检查井规格，可以使用起重机，推车等进行装置，只需要人的辅助就可以了，非常快速方便，安装效率极高，而且检查井身不容易变形收缩，性能，安全性更加高。改变了以前利用人工进行砌砖，建筑检查井的方式，是一个跨时代的产品，由于其的性能，目前正在市场上快速普及。

因为是方便供给维修人员进去勘察的，所以钢筋混凝土检查井里面一般预留着人的爬梯孔。如果水泥管道没有检查井，那水泥管道哪里出问题都不知道，很麻烦的。有了检查井，在出问题的时候，我们可以分段排除，青秀区装配式检查井，能够知道哪一段的水泥管发生故障，从而及时地对其进行维修，从而恢复正常排水功能，避免了长时间地囤积水量。

### 检查井井筒

#### 井室拼装、盖板吊装

对于预制检查井的吊装，则要通过16T的汽车吊。对于井筒的拼装处，则要用1:2的防水砂浆座浆进行处理。在进行安装时则需注意井室垂直、预留口轴线和管道轴线的符合与否。对于盖板的安装，则需要注意其平整度，装配式检查井尺寸，保证其高程要低于路基的顶标高。附带6-8名工人配合吊装操作，需2-3人负责挂钩操作，而槽内则需4-5人来调整方向等，大约需要半小时时间就能完成整个井室拼装。

#### 回填沟槽及井室

在达到砂浆强度的70%之后，就能够进行检查井的回填操作，其具体的压实度要满足有关规定的要求。回填时，将两边的填料夯实，每层回填需要控制在20cm以内，动作温和切忌过猛，避免挤坏管道的接口

。同时，需要尽量沿着管道进行对称填筑，此地方密实度需符合设计及规范要求。在进行回填时尤其要注意，回填检查井肥槽，在进行石粉的人工回填时，每20cm采用柴油夯进行一次夯实，来回夯实三次之后可以达到93%，而来回夯实4遍则可以达到96%的压实效果。对于路基顶面之下1.5米的范围，都要回填水泥石灰土稳定材料，更好地保证回填的质量。

混凝土检查井对施工有哪些要求?

## 1、夯实基础

混凝土检查井对施工是有着非常严格的要求，包括一切施工的数据都需要达到一个准确的程度，比如井底的密实度需要达到95%以上，这里可以采用碎石或者是c15垫层做到。而一旦其数据没有到95%的话，那么就会导致井底受力压力不足，会导致较严重的后果发生!

## 2、接连方式

混凝土检查井在施工时对井筒的连接方式也是有着一定的要求的，这里需要注意的是，混凝土检查井所连接的方式是以企口式连接为主的。

通过广东省君明水泥制品有限公司对钢筋混凝土雨水井排雨水的普及，希望大家能够更多的了解到在生活中雨水排污等方面是很重要的，1000圆形装配式检查井，也希望人们在平时生活中少在路上乱扔垃圾，减少路上雨水排污的工作强度，广东省君明水泥制品有限公司首先会以身作则，更会为市政工程施工带来更多的钢筋混凝土雨水井，为生活中更好解决关于雨水排污等问题。装配式污水检查井规格-君明2020-青秀区装配式检查井由广州市黄埔区君明水泥制品厂提供。装配式污水检查井规格-君明2020-青秀区装配式检查井是广州市黄埔区君明水泥制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。