

# 标准篮球场地面施工步骤概述

产品名称	标准篮球场地面施工步骤概述
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 标准篮球场地面施工步骤概述

标准篮球场有着非常多的类型，比较常见的类型有epdm颗粒型，室内pvc，硅pu篮球场，丙烯酸等，不同类型标准篮球场施工流程会有一定差异，一起来了解一下。

### 塑胶篮球场

epdm颗粒型篮球场施工步骤：

1.场地清理和修补，2.基础复查，3.epdm塑胶篮球场施工面层场地准备，4.面层混合搅拌，5.面层的摊铺，6.epdm篮球场施工局部修整，7.定位画线。

### pvc篮球场施工

室内pvc篮球场施工步骤：

1.自流平施工--打底，2.自流平施工--搅拌，3.自流平施工--铺设，4.地板的铺装--预铺及裁割，5.地板的铺装--粘贴，6.地板的铺装--排气、滚压，7.地板的铺设--开缝，8.PVC塑胶篮球场施工地板的铺装--焊缝。

### 硅pu篮球场

硅pu篮球场施工步骤：

1.基础处理，2.底涂处理，3.封底找平层，4.弹性层处理，5.加强层处理，6.面漆处理，7.画线。

弹性丙烯酸篮球场

弹性丙烯酸篮球场施工步骤：

1.界面层，2.基料中涂，3.弹性涂层，4.弹性加强层，5.着色涂层，6.平整着色层，7.终饰涂层，8.界线涂层。

塑胶篮球场是目前主流的运动场地类型，应用非常广泛，施工步骤是不断经验总结形成，同时也是严谨科学的流程，虽然在不同地域名称叫法不一样，但工艺流程基本都一致。