

# 塑胶跑道施工昌冠体育生产厂家

产品名称	塑胶跑道施工昌冠体育生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司，生产体育场塑胶跑道，操场塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，人造草坪，绿化草坪，彩色透水混凝土等产品，欢迎新老客户来电咨询洽谈!

想做好一个塑胶跑道，基础是我们的重中之重。它在材料选择、建设时间以及技术要求上都是非常高的，因此不能马虎，那么混凝土上能否做呢？下面中星体育为大家带来解答。

混凝土当然可以做塑胶跑道啦，它的工程施工基础就规定要不是混凝土，要不就用沥清基础，其他的很有可能也不太合适。因此大家就不必担心这一小问题啦。

塑胶地面基础为全部场所之压根所属，它立即关联到将来此片场所的使用年限及质量管理体系。基础分成：沥清基础和混凝土混凝土基础二种。塑胶地面的品质巨大水平在于此片场所基础的优劣;好的基础是取得成功的刚开始，根据整体面层建筑涂料的特点及充分考虑场所的使用期等。

在开展塑胶跑道铺装前,必须对基础开展铺装和保养,对于沥清和混凝土二种基础所必须的保养时间也不一样。一般沥清基础进行后必须保养十几天以后能够铺装，混凝土基础进行后必须保养一个月以后能够铺装。

对塑胶跑道基础表层平面度规定较高，以确保整体面层薄厚一致，延展性匀称。平面度达标率在95%之上，3米刻度尺偏差3MM，倾斜度：横着8‰，竖向5‰，半圆形区5‰，表层应平整、光洁、确保排水管道。基础应具备一定的抗压强度规定农村基层缩小抗压强度 25MP。表层匀称牢靠、无缝隙，无烂边表面，伸缩式接缝处竖直光洁，以6000Mm×6000Mm上下切片为好。混凝土基础应当有风化层，风化层选用新PVC加厚型防水防火塑料薄膜，相接处应超过300mm，边缘容量超过150mm。

若基准面选用混凝土混凝土基础，则应考虑以下规定：

1、新浇的混凝土要有充足的保养时间（不少于二十八天）。

- 2、表层平面度好，3米刻度尺容许偏差3毫米。
- 3、按设计方案型号工程施工，确保足球场基础有充足的抗压强度及压实度，无缝隙、脱层、起粉等状况。（抗压强度不少于C25，工程施工时提原浆抹平，不能撒粉地面找平）
- 4、四周设排水管道排水沟。为确保排水管道顺畅，基准面要找坡8‰，而且合乎设计方案规定。
- 5、要留温度变形缝，一般按横纵6m宽4mm，深75px割缝，防止热胀冷缩导致混凝土裂开。
- 6、雨天不可以工程施工，防止在炎日下或温度超过85%状况下工程施工。
- 7、房间内场所应保持稳定的对商品流通风实际效果。