

形象墙铝单板 中兆通

产品名称	形象墙铝单板 中兆通
公司名称	天津中兆通幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区北区中央大道8号
联系电话	15510903111 15510903111

产品详情

随着我国装修装饰行业近年来迅速的发展，木纹板以其优异的抗褪色性、抗腐蚀性，抗紫外线能力强，抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境，除在高层建筑幕墙中大量应用外，同时以其广泛的颜色选择、金属光泽度好、抗冲击性强等优点，越来越受到室内装饰设计师的青睐，被大量应用于室内装饰工程的吊顶与墙面。

(1) 木纹板作为一种装饰材料，国内的各木纹板厂家生产与加工水平相差较大。在订购前应特别重视对厂家的考察，考察其生产能力与规模、工程业绩，重点考察其技术设计能力。切不可因价格低廉而采用水平不高、规模小的加工厂家，否则会给施工及管理带来较大困难，后果严重的会造成不可挽回的经济损失。

(2) 作为木纹板加工前的一道重要工序——现场数据测量，建议采用红外测距仪进行测量。如采用传统的卷尺测量，会存在测量误差，会给要求密缝拼接的铝单板带来很不利的影响。

(3) 在木纹板的加工时，不应一次性将全部铝单板加工成型，应将每一安装区域内的最后一块铝板及边角板暂不加工，待该区域内的所有木纹板安装完毕后，进行再次现场数据测量，得出准确尺寸再加工，以避免不必要的返工与经济损失。

(4) 木纹板虽属于一种金属装饰板，但其氟碳喷涂层易划伤。因而，除要求生产厂家铝单板必须带保护膜进场外，在搬运及安装过程也应重点避免划伤及重物撞击，否则会严重影响木纹板的整体外观效果。

(5) 对于木纹板粘贴式的安装方法，常见也是难解决的质量问题是块与块之间的接缝不平整，应引起足够的重视。除在施工过程中注意粘结胶的厚度均匀、一致外，临时固定措施不得撤除过早，通常不得小于12h。

(6) 木纹板采用粘贴式安装的木纹板，宜采用具有防水性能的玻镁板或大芯板做基层板，不应采用纸面石膏板，主要原因为：一是纸面石膏板自身强度低，与铝单板粘接不牢固；二是纸面石膏板不防水，吊顶内通常内藏有各种给排水管线，一旦出现局部渗漏现象，会造成木纹板的整体脱落。

铝扣板是以铝合金板材为基底，通过开料，剪角，模压成型得到，铝扣板表面使用各种不同的涂层加工得到各种铝扣板产品，铝扣板，主要分两种类型，一种是家装集成铝扣板，形象墙铝单板，另一种则是工程铝扣板，家装铝扣板开始主要以滚涂和磨砂两大系列为主。

其优势是：

- 1、优良的板面涂。
- 2、极强的复合牢度。
- 3、适温性强。
- 4、重量轻，强度高。
- 5、色彩丰富，可选性广。

铝单板是怎样安装的？

铝单板安装流程：

1、骨架安装

(1)铝板幕墙在完成立面分格放线工作后，在支撑处结构梁边采用后置锚固，即首先在打入M10*110的后切式锚栓，装上镀锌钢底码。然后焊上企码，通过M10*110的不锈钢六角头螺栓将方管与钢码连接起来，完成校正后，再将开锯好的横柱安装在主柱上，横料安装单边采用固定烧焊连接，另一边采用活动支撑，以保证足够的变形。

后所有经过焊接的钢构件均要清除焊渣后，涂防锈富锌漆。

(2)骨架装好后再按图将隐蔽项目装上，所有螺孔及抽钉孔均在现场钻孔，装好的螺丝必须在螺丝头上挤上耐候胶。

2、铝板定制

(1)骨架安装完毕后，由设计工艺员按放线实际尺寸绘制铝板加工图，确定其型号、规格、数量、表面处理要求，然后由采购员联系加工事宜。

(2)生产厂家按照铝板加工成型图，进行剪、冲、折、钻、种钉、焊角、灌胶、装加强肋成型。然后进行打磨、前处理、烘干、喷底漆、面漆、罩漆后，掬油、冷却，加工完毕的铝板待检验合格后，进行包装，然后运至工地安装。

3、铝板挂装铝板进程经验收合格后，在钢龙骨上弹上安装控制线。然后，将加工好的铝板按型号搬至的位置上调校好后，用自钻自攻螺丝与骨架连接，待与上下左右调校平整后，进入下一个工序。

4、打胶打胶前，应用二清洁胶路材料表面，并在未挥发前用干净的白布擦干，然后填入适当尺寸的发泡胶条(胶条要填实，不再出现变形)，在沿胶路完成边粘贴美纹纸后，灌注密封胶。胶缝要保持饱满，并且不可重复使用，然后用小挂刀将胶路挂平，后小心撕掉美纹纸，注意不得污染铝板表面。

形象墙铝单板-中兆通(推荐商家)由天津中兆通幕墙材料有限公司提供。天津中兆通幕墙材料有限公司是从事“铝单板铝复合板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。