福州华腾环保设备公司 福州厂房降温工程 福州厂房降温

产品名称	福州华腾环保设备公司 福州厂房降温工程 福州厂房降温
公司名称	福州联亨环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208 17805928208

产品详情

铁皮厂房怎么降温？

1、整体降温方案，使用环保空调整体降温，适用于对厂房内温度有具体要求，人员比较多的厂房降温。整体降温方案可以快速将整个厂房温度降低4-15度，保证厂房内，不到一分钟的时间就有一次换气，将整个厂房内闷热的空气的不间断的排出，在降温的同时还能起到除异味，增加含氧量的效果。

2、岗位降温方案

铁皮厂房很多是半仓库半车间的状态，只有局部区域有人员工作，这种情况就非常适合采用岗位降温方案，人员在哪里工作，环保空调送风管道就到哪里开风口，对岗位上的工人降温。没有人员工作的区域就不进行降温。岗位降温方案是一种经济、实用的铁皮厂房降温解决方案，即解决了人员降温的问题，又将成本控制在zui低的范围，很受工厂企业欢迎。

送风管道设计的一般要求：

1、出风口的安装应达到整个空间送风均匀。2、要使设计的风管能达到的风阻和噪音。3、工作岗位定向送风，应根据实际要求安装。4、管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。5、管道分支应尽量减少，福州厂房降温，分支应做好风量的有效分配。6、风管设计应尽可能缩短，采用直线送风，避免过多弯位。

室外安装方式。

1、节能环保空调机应安装在室外，用全新风运行，不可采用回风方式运行！若条件许可应尽可能装在通风较好的地方，冷风输送位置在建筑物的中部，尽可能缩短安装管道。2、安装环境要有通畅的清新空气供应，不要让空调机在封闭区域内送风工作，如果没有足够敞开的门或窗，就要加装百叶窗，它的排气

量是环保空调机的80%的送风量。

车间降温通风的解决方法:

1.环保空调，对车间外空气降温后送入车间内降温。车间外墙上安装环保空调，它是通过风机往车间内送风，室外的新鲜空气流经浸水的湿帘后空气与水份充分接触同时吸收空气重点中的显热，福州厂房降温方法，从而达到降温、换气、除尘、增加车间内空气含氧量的目的，福州厂房降温方案，这个方案特别适用于高温及人群密集场所。

2.大型工业风扇，通风降温换气、干燥除湿、春秋季凉爽、夏冬季舒适。工业风扇转动所产生的气流由上而下形成锥形往地面推动，到地面后沿水平方向流动，遇到侧面阻隔或邻近风扇的水平气流向上推动到屋面，从而quan方位、多角度地强化空气循环流通；流动的空气可以迅速通过门窗与室外新风进行交换，福州厂房降温工程，减少车间内浑浊气体的滞留，它所持续的轻柔微风能加快人体表面汗液的蒸发速度从而产生凉爽的降温效果，很大程度上解决了空调降温与高能耗的冲突，在无需安装空调系统情况下达到小投资、大回报的效果。

福州华腾环保设备公司(图)-福州厂房降温工程-福州厂房降温由福州联亨环保设备有限公司提供。福州联亨环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！