

公路挡土墙模具在进行施工的时候往往会出现什么问题呢？

产品名称	公路挡土墙模具在进行施工的时候往往会出现什么问题呢？
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:建中模具 产品:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

公路挡土墙模具在进行施工的时候往往会出现什么问题呢？特别是在脱模的时候，往往会出现墙体表面凹凸不平，或者是出现表面剥落的情况，这都会影响到公路挡土墙的合格率，也会影响到后续其他施工步骤的进展，可以在顶部蒙上一层塑料膜布，往往这种情况的出现是没有正常进行脱模处理，例如在模具使用之前没有刷油，钢模具的内里会比较的粗糙一些，从而造成公路挡土墙的成型不合格。另外还有一种情况是成型的挡土墙顶部有着很多颗粒状的杂质，光滑度不足坚硬度合格，这样的问题是在晾晒的时候，没有注意公路挡土墙模具顶部注浆问题的保护，野外施工便容易出现这种问题，需要在等待泥浆凝固的过程中，公路挡土墙模具整体采用了两块钢板进行生产，结构比较简单，两块钢板的面板上都焊接上了固定支撑用的筋条，有时根据施工方的需要也会设置相应的底板和侧板，从而保证使用模具进行生产的时候能够保证不会出现严重的漏浆情况。公路挡土墙模具在进行生产的时候，一般都会将多套模具一同进行生产安装，这样是为了能够让浇筑生产的挡渣墙连为一体，避免之间的缝隙过大，造成对桥梁的稳定作用不好的情况。对挡渣墙模具进行混凝土浇筑的时候，应该采用分层浇筑的手法进行生产。