南通防火桥架 安徽佰盛 防火桥架厂家

产品名称	南通防火桥架 安徽佰盛 防火桥架厂家
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

产品详情

桥架直角制作方法

桥架直角制作方法 ：

桥架现场制作弯头时，需要水平转直角时，不能直接做成直角，这样在放电缆时很不好放，大家知道电缆不能那么好转直角的，防火桥架多少钱，它转直角也是圆弧形的，所以，防火桥架厂商，要把桥架制作成两个45度来形成90度直角，以便方便摆放线缆。

四边形AB"C"D"与四边形ABCD是完全重合的，它是以A为轴心弯转成45度而成。

角AD"K等于22.5度，线段a=a"=d=d"。

线段AK(a")=L*tan22.5度，四边形EF"G"H"也是这样弯转而成的。

AD和EH为切割线，D以A为轴心弯转移到D"处，H以E为轴心与转移到H"处，南通防火桥架，线段C"D"垂直于线段G"H"。

非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。Z字型梯架过渡自然圆滑，转弯处支架到位。镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

桥架安装质量通病

１． 吊、支架安装不牢；间距过大，造成电缆桥架挠度过大。

２． 桥架接头处不平齐，通过变形缝，没按规定和规范要求采取措施。

３． 镀锌桥架使用连接板作跨接地线，连接螺栓无防松措施，桥架过长，只有一端与PE线相连接。

４． 桥架在变向、变径的接头部位，不使用件，使接头处理不规范。

５． 桥架在穿越防火墙及楼板时，未作防火封堵处理。

南通防火桥架-安徽佰盛-防火桥架厂家由安徽佰盛消防器材有限公司提供。安徽佰盛消防器材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽佰盛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙总。