

# 安装外墙吊篮多少钱 华科吊篮 吉安吊篮

产品名称	安装外墙吊篮多少钱 华科吊篮 吉安吊篮
公司名称	江西华科吊篮租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇工业五路采森路18号
联系电话	13576968988 13576968988

## 产品详情

吊篮厂家严格按照吊篮安全使用规范员工行为

高空建筑吊篮安全护栏应齐全完好并设有腹杆;其高度在建筑物一侧不应小于0.8m，其余三个面不应小于1.1m，护栏应能承受1000N水平移动的集中荷载;底板应完好并有防滑措施;应有排水孔，且不应堵塞;悬吊平台四周应装有高度不低于150mm的挡板，且挡板与底板的间隙不应大于5mm。

高空建筑吊篮在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置;高空建筑吊篮在工作中平台的纵向倾斜角度不应大于8°，但不同机型还应符合本机说明书规定。

高空建筑吊篮可以帮助我们更好的清洗或者安装更高地方的事物，高空建筑吊篮可以配合其他工作施展，更方便。护栏按照水平集中荷载，才不会堵塞。其次，高空建筑吊篮定位要准确，吉安吊篮，建筑结构能承受悬挂机构支撑的作用力。另外，高空建筑吊篮悬挂机构的梁练连接要可靠，要具有足够的强度和硬度。在上述基础上，外墙施工用吊篮，高空建筑吊篮才能确保安全稳定的使用，减少不必要的故障。

### 安全绳的使用注意事项

- 1、钢丝绳在做回弯时，必须使用鸡心环保护使其圆滑过渡；
- 2、固定钢丝绳时，绳夹数量及安装方式满足要求。
- 3、钢丝绳捆绑圈数不少于4圈，并有2圈相互独立。
- 4、保证各圈均匀受力。
- 5、采用焊接固定时，应有辅助固定措施

6.前梁上的钢丝绳悬挂架下的二销轴卡套上分别安装工作钢丝绳和安全钢丝绳，安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。

7、在正常运行时，安全钢丝绳应处于悬垂状态-底部重锤离地15cm；

8、工作绳和安全绳无绞绕；

## 加强建筑工程高处作业吊篮安全管理

### 一、进场把关

1、吊篮必须是取得特种设备产品制造许可证厂家生产的合格产品。

2、吊篮由生产厂家直接提供和租赁单位提供使用的，必须随机提供安装、使用维修说明书及产品合格证。订立租赁合同应对安装要求和日常维护保养等明确管理责任。

3、吊篮应有产品标牌，标明额定起重量，大提升速度、制造单位、产品编号及出厂日期。

4、从事吊篮设备安装的单位必须有资质或起重机械拆装资质、营业执照。

### 二、安装把关

1、必须编制安装专项施工方案，方案应报企业技术负责人及监理审批。

2、安装前应对作业人员进行安全交底，明确分工，作业人员必须有相应的证书。

3、吊篮安装前必须进行设备检查和维护保养，确保各种配件齐全，安装外墙吊篮多少钱，机体外观无锈蚀，外墙吊篮租赁多少钱，结构件无变形，安全装置齐全，安全锁在有效期内，吊篮安装要与方案相符。

4、进入施工现场的吊篮应进行编号，必须把大载荷的标志贴在吊篮上，做到清晰醒目。

5、悬挂机构不得安装在外架或用钢管扣件搭设的架子上，必须安装在砼混结构、钢结构平台上方。

6、梁伸出长度和前后支架之间的距离应符合使用说明书的规定，所有配重块要平均套在两只支架的穿杆上且作固定，配重应有质量标记。

7、工作钢丝绳和安全钢丝绳不得拉伤、变形或扭曲，钢丝绳端部的绳夹数量、间距、固定方法应根据《GB5976-86钢丝绳夹》的要求执行。

8、悬挂机构两吊点间距应于悬吊平台两吊点间距相等，其误差应小于或等于5CM。

9、吊篮安装，必须落实安全监护人，悬吊平台下方应有围挡隔离、警示牌等措施。

10、吊篮安装完毕，应经法定机构进行检测，检测检查合格后方可组织验收。

11、吊篮须经验收合格方可使用。实行总承包管理的，由总包单位牵头，组织使用单位、租赁单位、安装单位、监理单位进行联合验收，并形成安装验收记录(验收书附后)。并将吊篮检测和验收资料在7个工

作日内报送监督部门进行登记备案(安装使用登记表附后)。

安装外墙吊篮多少钱-华科吊篮-吉安吊篮由南昌华科建筑设备租赁有限公司提供。南昌华科建筑设备租赁有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华科吊篮——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市新建区红湾大道与工业三路交界处（民才小学二部后面），联系人：刘经理。