

金昌喷泉设备，30米喊泉，喷泉设备的日常维护包括哪些内容？

产品名称	金昌喷泉设备，30米喊泉，喷泉设备的日常维护包括哪些内容？
公司名称	陕西九州山水环境工程有限责任公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	高新旺座现代城C座1604
联系电话	18182686707

产品详情

喷泉工程施工过程中需要注意的事项还想要知道更多信息吗，接下来小编给大家分享更多关于金昌喷泉设备的信息！针对大型30米喊泉、水幕电影等这类项目工程，施工方应做到严格要求自己，每一道工序都要严谨对待，保证喷泉工程项目的顺利进行，以下是为您讲解喷泉项目施工中注意事项：1、合理安排施工顺序，避免工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤和污染的，必须先采取有效的保护措施，否则，不允许进入下道工序施工。2、在基层班组设成品保护员，负责各设施的保护工作，发现问题及时上报并果断处理，并定期对职工进行成品保护教育。3、对各设施采取护、包、盖、封等措施，即视不同情况，分别对各设施进行栏杆隔离保护，用塑料布、纸包裹、斑马布覆盖，或对已完工部位进行局部封闭的办法。4、现场的水泥、主要供水管道等半成品及原材料须放置于有盖仓库内，并加以支垫，防止雨淋、暴晒及受潮。5、严禁践踏埋件或将其作为施工受力构件。6、本喷泉工程施工现场为多工种交叉流水施工，必须合理安排好工序，做到施工现场的科学管理，文明施工。同时，工地需做好宣传教育，使全体员工重视成品保护工作，严格执行各设施保护措施。7、为做好各种设施的保护工作，需合理安排施工工序，避免或减少工序进行之间造成的设施损伤和污染。凡下道工序对上道工序产品造成损伤或污染的，需事先制定好设施保护措施，并严格执行。一旦发生各设施的损伤或污染，应及时采取有效措施处理，保证施工进度和确保工程质量达到合格等级。8、为确保工程质量美观，使业主满意，在施工过程中采取划分施工区来完成，专门组织专职人员值班巡察，进行成品保护工作。凡需进入保护区域者，需经项目负责人的书面批准。否则不得放行。设施保护专职值班人员按项目计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内所有成品检查保护工作。9、防盗措施：加强保安措施，建立健全有关的保卫制度，做好产品的保管工作，防止产品被破坏、盗窃，贵重设备应有专人巡查、看管。