

2mmHDPE防渗膜多少钱一平米

产品名称	2mmHDPE防渗膜多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	拉伸强度:21KN 伸长率:600% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

HDPE防渗膜生产厂家的施工程序：污水池防渗化工防腐工程基面要求

- 1.化工污水池多为混凝土结构,其表面较为平整,只需要注意清理池内的瓦砾,石子,钢筋头,玻璃屑等杂物。
- 2.基面上的阴阳角处影圆滑过渡,柱根部应做成圆弧状。
- 3.在土建,监理,业主,施工方验收签字认可后便可进行铺土工膜施工。

防渗膜施工的气候要求

- 1.气温一般应在五摄氏度以上,低温时防渗膜应紧张些,高温时防渗膜应放松些。
- 2.风力在四级以下。
- 3.气温过低时,4级以上大风及雨雪天气一般不应施工。
- 4.在风天气,风力影响防渗膜施工时,待焊的HDPE防渗膜应用大石块或砂袋压牢。

防渗膜的铺设

- 1.铺设HDPE防渗膜是整个防渗系统中较为关键的工序。在铺膜前对HDPE防渗膜外观质量进行开包检查,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤,孔洞,折损等缺陷。

2.HDPE防渗膜裁切之前,经丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于100mm,使接缝排列方向平行于大坡脚线,即沿坡度方向排列。

3.铺设HDPE防渗膜时应力求焊缝少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。

4.HDPE防渗膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。

5.HDPE防渗膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走,搬动工具等,凡能对HDPE膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。

6.HDPE防渗土工膜的焊接HDPE防渗膜的焊接使用楔焊机,采用双轨热熔焊接。楔焊机无法焊接的部位,应采用挤出式热熔焊机,配以与原材料同质的焊条,形成堆焊的单焊缝。