

巨晨丝网 高空平台钢格栅 克拉玛依平台钢格栅

产品名称	巨晨丝网 高空平台钢格栅 克拉玛依平台钢格栅
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

复合钢格板的安装分为两种可以直接焊接也可以采用安装夹固定。

直接焊接：

将复合钢格板焊接在支撑钢结构上就可以，然后在焊接的地方刷上一层漆，防止生锈腐蚀。

安装夹固定：使用安装夹固定不破坏锌层，镀锌平台钢格栅板，拆装方便

采用巨晨钢格板厂提供的安装夹，每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。安装夹材质有碳钢材质、不锈钢材质。安装间隙一般为每隔100mm安装一套。

安装注意事项：施工时要安装牢固，避免出现螺丝松动，发生不必要的事故。比较容易松动的地方宜加强固定，可以采用橡胶垫紧固螺母松动，或者直接焊接。

复合钢格板安装采用直接焊接的比较多，克拉玛依平台钢格栅，这样可以节省购买安装夹的费用。而且还比较牢固。减少日后维护的成本，从而降低了采购成本。

钢格板的外形尺寸都有什么要求

1 任何一块钢格板的尺寸均受铺吊和搬运过程中的受力限制，高空平台钢格栅，可拆卸铺板的尺寸还需考虑到人工搬运的重量限制。

2 负载扁钢的不垂直度应不大于扁钢宽度的10%

3 钢格板长度的允许偏差为+0.-5 mm，钢结构平台钢格栅板，宽度的允许偏差为 ± 5 mm。

钢格板焊接注意事项

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

复合钢格板就是普通钢格板生产出来以后，表面再镶上一层3mm-6mm的花纹钢板，底板钢格板规格型号可以选择间距比较大点的，可以降低成本，宜采用间距 40/100，60/50的。

复合钢格板经热浸锌处理好后，因热应力会产生翘曲变形，尤其是选用较大的扁钢规格，校平比较困难，请注意尽量选择常用型号的复合钢格板。

井盖使用复合钢格板可以防止小物件、灰尘等掉入井内，像配电室里使用复合钢格板可以防止老鼠咬断电缆。平台采用复合钢格板，女人穿高跟鞋也可以走动。水泥厂里使用复合钢格板更具防滑效果，还有炼油厂、发电厂、化工厂、造纸厂、机械厂、钢铁厂、市政工程等这些领域使用。

总之复合钢格板具有的：通风、采光、散热、防爆、防滑性能好、高强度、轻结构等优点，被广泛应用。

巨晨丝网-高空平台钢格栅-克拉玛依平台钢格栅由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。巨晨丝网-高空平台钢格栅-克拉玛依平台钢格栅是安平县巨晨金属丝网制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李旭。