

# 武汉砖胎模施工 普卡斯

产品名称	武汉砖胎模施工 普卡斯
公司名称	武汉普卡斯建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区王家湾中央生活区1号写字楼9楼
联系电话	18972960858 18972960858

## 产品详情

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑策划，装配式产品研发和软件研发等。

砖胎膜施工工序及注意事项；在底板垫层浇筑完之后，放出基础底板集水坑、电梯井及局部降板边线，自边线向外增加防水卷材、卷材保护层厚度及2cm内侧抹灰厚度作为砌筑砖胎膜的外边线，测量时把底板与基础梁、承台、集水坑等凹进底板的结构高差控制好。

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑产品研发和软件研发等。

砖地模和砖胎模区别；砖胎模一般是整体形边侧的，砖胎模施工，所以需砌筑及粉刷，砖模仅只替代木模而不能重复使用的砌体。不过，在基础梁底也常叫砖胎模。砖地模一般是处理含水软地基的，基本不用砌筑，干铺后粉面即可。

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑产品研发和软件研发等。

### 什么是砖胎模

砖胎模就是用标准砖制作成模板，待有一定强度后，进行混凝土的浇筑工作；一般用于地下室外墙外防水或者模板不易拆除的部位。砖胎膜主要应用于地下室基础梁、承台、集水井等侧模不易拆除的地方。但大规模砖砌体砌筑施工周期长，人工投入量大，影响工期客观因素较多，对工期及成本控制较困难。

选用混凝土空心板用于砖胎膜建造，与传统砖胎膜材料相比可缩短施工工期、减少管理费用和机器租赁使用费。

武汉砖胎模施工-普卡斯(推荐商家)由武汉普卡斯建筑科技有限公司提供。武汉普卡斯建筑科技有限公司是一家从事“轻质隔墙板,新型挡土墙,砖胎模,装配式建筑设计,建筑产品研发”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“普卡斯”品牌拥有良好。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使普卡斯在建筑图纸、模型设计中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!