

# 安宁塔吊止水钢板 塔吊止水钢板定做 云南金云端

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 安宁塔吊止水钢板 塔吊止水钢板定做<br>云南金云端                   |
| 公司名称 | 云南金云端金属制品制造有限公司                              |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区<br>云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号 |
| 联系电话 | 15398398888 15398398888                      |

## 产品详情

钢板止水带强度高、韧性好、易加工和焊接，耐低温。当底板和外墙混凝土分开浇筑时，新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此部位防水属于混凝土防水薄弱环节，塔吊止水钢板多少钱，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。同时水沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，也延长了水的渗透路径，安宁塔吊止水钢板，同样可以起到防水作用。接头焊接可以参考规范《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6.1.10：“接头应视其厚度，采用咬接或搭接方式；搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接。”

止水板的原理为：

新旧混凝土接缝位置成为施工位置，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，塔吊止水钢板加工，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

采用钢筋焊接固定钢板，好不要直接焊接在结构筋上，而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板止水带下口焊短钢筋，以支撑钢板，其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带，以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔1000mm左右设置1个。钢板的接头采用焊接，依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定，构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm，必须采用双面焊接。即两块钢板搭接后，两端均应满焊。

安宁塔吊止水钢板-塔吊止水钢板定做-云南金云端(推荐商家)由云南金云端金属制品制造有限公司提供。

云南金云端金属制品制造有限公司是云南昆明,工业制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南金云端领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南金云端更加美好的未来。