

钢板粮仓 安阳利浦筒仓工程 钢板粮仓采购

产品名称	钢板粮仓 安阳利浦筒仓工程 钢板粮仓采购
公司名称	安阳利浦筒仓工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市文峰区文元西街与曙光路交叉口西南角
联系电话	18839746704 18839746704

产品详情

B、钢板仓是反向安装

即从上往下安装，先安装一层板，即薄的仓壁板，用电动扳手把连接壁板的螺栓紧固好，钢板粮仓价格优惠，要求螺栓不能有任何松动现象，防水垫完好为标准，仓壁板安装好以后再安装短力梁，短力梁用螺栓穿好就可以，不需要紧固，钢板粮仓供货商，安装好短力梁后安装下圈梁，（下圈梁有板件组成，下圈梁在全部安装完毕后会形成一个圆圈）在仓基础中间安装一个塔架，钢板粮仓采购，把上圈梁放置在上面，

拆卸下的布袋可清洗，晒干后再次使用，若能除去积料，则可将期装回再使用；若不能除去积料，钢板粮仓，请更换新的布袋进行使用。否则出现破坏及故障，后果不堪一击。

满仓时严禁对钢板仓进行吹灰储料，在使用钢板仓时，对物料达到钢板仓额定储藏量时，严禁再对钢板仓进行吹灰储料；如发生此类现象，会引起暴顶暴仓等危险事情发生。为了钢板仓使用，请操作员严格注意事项，按要求操作。

三脚架用4mm*40mm的带铁与预埋件焊合，焊合位置在预埋件的一侧，给钢板仓力梁留有足够空间，三脚架焊合好以后，安放跳板，跳板宽度不能少于500mm，围绕基础铺设。跳板之间不能有空隙，跳板需要和三脚架用8mm铁丝固定，如果是水泥锥底基础，内部以此方法安装，安装好吊装架以后是钢丝绳的紧固，围绕基础与吊装架捆绑钢丝绳，钢丝绳不少于两道，用5吨吊链进行紧固，检查钢丝绳是否合适的

标准

钢板粮仓-安阳利浦筒仓工程-钢板粮仓采购由安阳利浦筒仓工程有限公司提供。安阳利浦筒仓工程有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利浦筒仓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。同时本公司还是从事砂石骨料钢板仓，骨料钢板仓，矿粉钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。