

透气型塑胶跑道施工方案 透气型塑胶跑道施工方案 透气型塑胶跑道施工方案

产品名称	透气型塑胶跑道施工方案 透气型塑胶跑道施工方案 透气型塑胶跑道施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气型塑胶跑道施工方案

1、施工前的准备工作

(1)熟悉技术文件和有关资料，对图纸和现场环境等情况进行核对分析

。

(2)为了防止面层起泡，在摊铺施工前，要对基础进行彻底清扫、打磨、再清扫、达到无灰、表面干净，符合铺设条件，以保证塑胶质量达标

。

(3)施工机具准备齐全。

(4)现场测量基础的平整度，以保证塑胶跑道的曲直分界为界线。

2、塑胶面层施工流程

(1)测量圈界

(2)底胶配制

(3)底胶施工固化时间：常温下18小时可接触，第二天可步行，固化。施工后的第二天，可上人检查补修，经仪器检测，经测试确实平整无误，平整合格率达95%以上时才能进行面胶施工。

(4)透气型塑胶跑道喷涂面胶

3、标志线测画

胶面铺设完成后，全场做好卫生清洁工作，完成后即可开始划线，使用工具有经纬仪、50米钢尺、胶粘带、黑痕线、标志钉等。其步骤如下：

(1)首先复检基本桩点，并对误差做调校确认后，按照国际田联的标准进行测量，画出各种标志线，以此为基准，用钢尺把分道线分好，用铁钉定点，再用具有一定韧性的鱼丝线将各点纵横相连。

(2)将线槽基准线与定位线对齐，将线漆调好后即可开始喷分道线，注意线槽底面一定要加一层5-8MMEVA泡沫垫层，使线槽与道面能更紧密地贴合而防止虚边。

(3)将各项目的起点、位线、道线、前后沿线、终点线等计算列表，并根据不同项目标志线的颜色不同，做成若干不同颜色的小标志，用透明胶固定于大头针上部，用经纬仪标定于各自的位置上，所有标志物标志完，检查无遗漏，用经纬仪复核一遍确认后，用钢尺采用放射线丈量法再次检查确认，再根据不同项目用不同颜色线漆喷涂上述各点位线。