

桥梁预埋件加工厂家 彝良预埋件加工厂家 盈乾达预埋件加工细致

产品名称	桥梁预埋件加工厂家 彝良预埋件加工厂家 盈乾达预埋件加工细致
公司名称	云南盈乾达金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路206号钢工市场C3-C5号
联系电话	15808756090 15808756090

产品详情

4.3 锚筋的锚固长度规范所说的锚筋的锚固长度是指充分利用锚筋的抗拉强度时允许采用的小构造长度。

(1) 当计算中充分利用锚筋的抗拉强度时，其锚固长度应按下列公式计算：

式中 光圆钢筋（如HPB235钢筋）： $\alpha = 0.16$ ；带肋钢筋（如HRB335钢筋）： $\alpha = 0.14$ 。

钢筋设计强度：HPB235钢筋 $f_y = 210 \text{ N/mm}^2$ ；HRB335钢筋 $f_y = 300 \text{ N/mm}^2$ 混凝土强度等级：

C20 C25 C30 C35 C40 对应的混凝土抗拉强度（ N/mm^2 ）：1.10 1.27 1.43 1.57 1.71

d 为钢筋直径

4.4 锚板厚度 锚板厚度应根据其受力情况通过计算确定。

计算简图如图为点支平面板，自动化预埋件加工厂家，锚筋支点之间的距离是确定板厚的主要因素，《混凝土结构设计规范》规定锚板厚度与锚筋中心距之比 $1/8$ 的原因就在于此。根据幕墙特点，新规范没有采用这款规定，对锚板厚度限制较宽。当前设计锚板厚度较随意，有的锚板面积较大厚度较小，有的锚板面积较小厚度却较大。我认为，一般情况下幕墙4锚筋埋设件，彝良预埋件加工厂家，锚板边长 $< 250 \text{ mm}$ 时，板厚 8 mm ； 250 mm 边长 $< 350 \text{ mm}$ 时，桥梁预埋件加工厂家，板厚 10 mm ；边长 $> 350 \text{ mm}$ 时，板厚 12 mm 为宜。

(1) 规范对锚板材质只要求采用Q235级钢，并未明确规定A，B，钢材预埋件加工厂家，C类中的哪一类。幕墙行业中流行一种就高不就底的倾向很不可取，只要能满足使用要求，越经济，越具有竞争力。

(2) 锚筋可以采用常用的建筑钢筋之中的任意一种。采用HRB335级钢筋作锚筋合适。HPB235钢筋为光面，端部必须做弯钩，制作和安装较变形钢筋难。而HRB400钢筋价格较贵，加工较难。

桥梁预埋件加工厂家-彝良预埋件加工厂家-盈乾达预埋件加工细致由云南盈乾达金属制品有限公司提供。云南盈乾达金属制品有限公司是从事“激光切割、钣金加工、钢模板、预埋件加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。