

石材背栓打孔机 顺辉 全自动

产品名称	石材背栓打孔机 顺辉 全自动
公司名称	桥区顺辉幕墙材料经销处
价格	65000.00/部
规格参数	品牌:顺辉 型号:全自动 产品别名:自动钻孔机
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区水屯路
联系电话	86-53188663929 15866734558

产品详情

品牌	顺辉	型号	全自动
产品别名	自动钻孔机	适用范围	石材·瓷砖
凿孔直径	6·8·10 (mm)	凿孔深度	12-18 (m)
凿孔速度	750 (mm/min)	冲击能量	500 (J)
冲击频率	300 (Hz)		

该机床主要用于幕墙石板的钻孔·专门用于背栓的拓孔，分为单机头和双机头两种型号，双机头每天脱空800个，可安装使用m6 m8 m10背栓的单切面和双切面金刚钻头，并可随着钻头的磨损而调节钻孔尺寸的大小，充分提高钻头的使用寿命，对石材的钻孔，拓底孔可一次性自动完成，是建筑装饰行业的好帮手。

--	--

(1) 单切面钻孔图 (2) 双切面钻孔图 钻孔尺寸要求(mm) m6 m8 m10-12dz(允差为+0.4 - 0.13 15dh(允差为 ±0.3) 13.7 ± 0.3 15.5 ± 0.3 18.5 ± 0.3 hv(允差为+0.4 - 0.1) 8.5 10 12 15 15 18 21 25 15 18 21 25 对于背栓锚孔加工后应及时安装锚栓，堆放后再安装锚栓应清除孔内粉尘、锚栓的安装与锚固1) .锚栓安装方法，应根据设计选型及连接构造的不同，分别采用敲击无应力靴形套式、抽拉式、压芯式;2) .锚栓安装前，应彻底清除表面附着物、浮锈和石板有油污;4、锚固质量检查与验收锚固质量检查包括下述内容：a.文件资料检查；b.锚固产品别、规格是否符合设计和标准要求；c.检查锚固的位置是否符合设计要求；d.板材强度是否符合设计要求；e.锚孔质量检查；f.锚固质量；g.安装后的锚栓外观应洁净，多栓群锚的排列应成整体均分受力(如中央组织部有三栓群锚)；5.文件资料检查应包括：设计施工图纸及相关、锚固件的出厂质量保证书，产品质量合格证书(含钢号、尺寸规格、执行标准等)、生产单位必须对生产的产品做至少六个月以上的长期荷载性能的测试报告及200万次正弦波疲劳测试报告(采照依据混凝土建筑锚固送审稿审定后要求)、施工工艺记录及操作规程和施工自检的检查结果文件等。6.锚孔质量检查应包括下述内容：锚孔的位置、直径、孔深和垂直度用单切面背栓或双切面背栓时，尚应检查扩孔部分的直径和深度。7.锚固质量的检查：背栓应按设计或产品安装说明书的要求检查锚固深度和扩孔等是否达到标准。8.锚固工程验收供下列文件和纪录：a.设计变更。b.锚固的质量合格证书、产品质量年限保证书。c.锚固工程施工纪录。d.锚固工程质量检查纪录。e.锚栓的抗拔力抽检报告。f.分项工程质量评定纪录。g.工程重大问题处理纪录。h.竣工图及其它有关文件纪录。

陶瓷板背栓使用方法1.基本要求1) 锚栓的类别和规格应符合设计要求，应有该产品制造商的产品合格证书和使用说明书(或指导手册)，且应根据行业标准的有关规定进行验收，在符合行业标准的条件下，可执行制造商的有技术监督局备档号企业标准。2) 锚栓安装时，锚固基材应符合下列要求：板材强度应满足预设定要求，否则应变更锚固设计参数；板材表面应坚实、平整，不应有蜂窝、开裂、油污等影响锚固承载力的现象；3) 锚栓安装方法及工具应符合该产品安装说明指导书的要求。2、后切背栓锚孔底部扩张型后切背栓技术分为“单切面锚固技术”和“双切面抗震型锚固技术”两种。由于同一规格的石材厚度存在较大偏差，即幕墙的国标cj-205优等品磨光板 ± 2mm公差，粗面板+2mm、-3mm公差。所以为保持外挂石材幕墙外形平整美观，一般情况下，采用双切面安装或单切面间隙式安装技术方法加以解决(见图