

乔伟板材乔伟家居全屋定制-零度同步定制木门系列

产品名称	乔伟板材乔伟家居全屋定制-零度同步定制木门系列
公司名称	湖南乔伟生态科技新材料股份有限公司
价格	1620.00/片
规格参数	乔伟:绿晶同步 环保等级:E1
公司地址	中方县高新区财富路9号
联系电话	0745-2310188 13607452899

产品详情

乔伟家居生态板从整体木材的材质构造角度，外部感觉角度，生产安装手段和质量控制角度等几个方面辨别套装门和传统木门：

1、乔伟板材从整体材质构造角度来讲有以下区别：

“传统”木门选用松木或杉木做内结构，外层封夹的是三合板（胶合板），胶合板属多层板类，一个门扇从内结构到表面层起码有8个胶合面，任意一个胶合面发生问题都会在表面反映出来。

因此“传统”木门表面出现的凹凸、起伏都是内部胶合面发生问题的结果，而套装门采用松木或杉木实木为内结构，外层封夹吉象环保型密度板。从内结构到表层只有四个胶合面，大大降低了表层出现凹凸的可能性。

传统门采用胶合板饰面，实木线条收边，会出现收边条与饰面板存在色差，收边条收缩、脱胶等现象，而套装门饰面全是实木木皮，避免了以上问题的发生。

2、从生产安装手段和质量控制角度来讲：

“传统”木门一般都是在现场或小工厂作坊式制作，手工因素占 80%

以上，质量很难控制，而套装门全套机械设备加工，从原材料到成品安装到位共有 18 道工序，生产中采用工序互检，出厂前整体“筛检”，安装中采用工人自检，项目经理二检，公司部门整体检验的办法，层层把关，层层落实，这是“传统”木门生产机制所不能比拟的。

3、从外部感觉角度来讲有以下区别：

传统门胶合板表层的材质木皮，出厂前必须经过强制性的重砂，将本来就很薄的木皮磨得更薄了，其感觉“生硬单薄”。而套装门采用的是精砂工艺，设置合适的砂磨厚度，绝不会“伤筋动骨”。套装门所精选的料木木皮本来就比胶合板饰面厚，再加上高压真空吸附，成品后，实木感还原得相当好，无论从视觉感、手感都胜于“传统木门”，有一种“原汁原味、沉稳醇厚”之感。

4、乔伟家居全屋定制油漆工艺是套装门和“传统”木门大的区别：

套装门油漆工艺需经过整体白楂精砂，局部白楂细砂，原子灰打砂，腻子打砂，底漆一遍一砂(共三遍)，大型环保水帘设备，无尘喷涂，无尘晾干等十道程序，这是“传统”木门现场操作无法办到的。

乔伟家居全屋定制板材定制木门图片大全如下：