

# 重庆人造草坪施工

产品名称	重庆人造草坪施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠人造草坪公司是生产人造草坪、人工草坪,仿真草坪,围挡草坪的厂家,草坪品质高、安全环保,提供每平米人工草坪报价以及各种量身定制的人造草坪施工方案,欢迎您洽谈合作.

很多人在挑选人造草坪的时候都不知道怎么选择草坪的高度和密度,也不知道如何挑选自己合适的人造草坪,认为所有的人造草坪草高和密度都是一样的,其实这是不正确的,并非所有的人造草的草高和密度都是相同的,

休闲装饰人造草和运动人造草就完全不一样,从草高来说,酒店、商场、家庭装修用的休闲草的草高一般是30mm左右直曲混合草坪,而足球场用的运动草的草高一般是50mm单丝草,那么如果从草坪密度来说,休闲草一般用的是密度16800针/平方米的高密度草坪,而运动草则会用密度相当较小10500针/平方米的草坪。

为什么这么选择呢?足球场用草高50mm,密度10500针/平方米的单丝草,因为足球场地铺设之后是需要填充填充物的,石英砂和橡胶颗粒,保证留出合适的草高和草丝密度,这样就比较符合足球场地测试标准。而休闲场地用草高30mm,密度16800针/平方米的直曲混合草,因为这样高密度、低草高,搭配直曲编织技术,保证脚底感觉非常舒适。

人造草的高度和密度是决定人造草坪的价格主要因素,因为这两个参数反映了材料的使用量,高度越高、密度越大,价格就越贵。所以并非千篇一律选择一样的高度和密度,而是根据自己所需,综合使用条件来选择。

### 人造草坪粘接拼缝铺装方法

人造草坪在铺草前应在基础上铺一层土工布,减少草纤维与基层的磨损,达到增长草的寿命目的。土工布铺设要求平整,无折起现象,同时要与基层粘结一起,可采用点粘法(50cm一点)。

在土工布上铺人造草坪时，应自足球场底边线开始，平行底边线展卷(人造草来料是整卷包装)，尽量满足足球场横向长度，展卷后要调整平面方向，放平、放正。然后在一幅的外侧(底边线、两侧边线)的三条上，用木板条压好，用钉钉牢在基层上。一幅铺平后，可以接着铺第二铺，要与一幅平行展卷，并且要拉扯整平，两幅的缝要对齐，二幅人造草的缝间距，不大于3mm，然后把对缝处的人造草各自掀起，在下面铺一条宽度30cm的土工布并与下层粘牢，在上层刷粘接剂，将人造草轻轻地放回原处，整平，全幅完成后，用钢制小平碾，压实一二遍，每完成一幅，应用木板条压好，用钉临时钉在基层上，接着铺第三铺，第四幅直至全场完成，把后边也要临时钉牢。

二.人造草坪机械缝接拼缝铺装方法人造草坪采用机械缝接拼缝法时，在草坪下面同样要先铺一层土工布，其方法同粘接拼缝。展卷工作自足球场的底边线开始，顺着足球场横向展卷，展开后，进行找直，整平，并且平行底边线，然后把底边线的一侧，用木板临时钉在基层上，使一幅人造草保持平稳。

第二幅人造草展卷后，整幅反压在一幅上面，即草苗对着草苗。并注意苗的方向要一致，展平后调整方向、对正、用裁剪刀，裁直上下两层人造草后，用手持电动缝纫，自一端边线开始缝合，缝制过程中应随时检查，有无漏针、漏缝合，跳针等不良线段，要及时补缝，待整幅缝合完毕后，再将第二幅整幅翻过来，使人造草苗朝上，检查调平、找平、找顺。用小型钢平碾将接缝处压一至二遍，完成后，用木板条将两边线处临时钉牢在基层上，将一幅与第二幅接缝附近，也用木板条钉牢在基层上。这时可以展卷第三幅，和第二幅操作一样进行即可。如此循环铺装直至全场完成，将后的边缝，用木板条钉牢在基层上。