

震晖体育塑胶跑道施工 全塑型塑胶跑道的优点 揭阳塑胶跑道

产品名称	震晖体育塑胶跑道施工 全塑型塑胶跑道的优点 揭阳塑胶跑道
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

塑胶地坪塑胶跑道场地施工方法

塑胶颗粒的施工顺序：根据设计要求和图纸中项目的尺寸位置进行放线定木条—铺设底胶—底层epdm塑胶颗粒施工—固化—面层塑胶颗粒施工—测量定位—画线。

1.塑胶地坪基层处理：塑料地板施工时，全塑型塑胶跑道的优点，用凿子或钢丝刷清除基层上的浮浆和地板灰，用扫帚清理浮土，用自流平水泥找平地面，保持强度要求，揭阳塑胶跑道，用清水冲洗，不允许残留灰分。

2.塑胶跑道扣线：根据塑料板尺寸，塑料地板施工将塑料板的放置位置排出，弹出地板上的横控线和格线，可以是直角板或卡扣45°或60°斜刨线。铺设前，应清理基层，并在底座上涂上薄而均匀的底漆。底漆干燥后，应根据卡线位置，沿轴线从中心到各侧铺设。

3.塑胶跑道上铺塑料板：用干布擦拭塑料板北侧，在塑料板放置位置和塑料板背面刷一层胶水，用于塑料地板的施工。基层刷刷时，应超过分界线10mm，刷涂厚度应小于1mm。粘贴塑料板时，等到胶水干燥，全塑型spu塑胶跑道，不碰手，按已被折断的线铺好。一次准确就位，贴紧。基层涂胶时，面积不宜过大，并应粘贴。

4.塑胶跑道材料在塑胶跑道上铺设时，首先根据横线将交叉控制板放在房间中间，然后按十字控制板将其放在四周，并用2m导尺和水平尺随时检查平整度。大面积摊铺应分段分段进行。提前按计划铺卷方向和房间尺寸切割材料，按铺线顺序编号，将线圈一侧与尺寸线对齐，压辊，保证连接顺畅，不卷卷。然后按上述方法铺设。

5.设计中如有图案要求，应根据设计图样弹出准确的网线，并对塑料地板进行施工和标识，防止误差。当需要焊接板隙时，48小时后焊接，或简单后可铺筑。焊条的组成和性能应与待焊接板相同。冬季施工时，环境温度不低于10℃。

塑胶跑道与橡胶跑道的区别一

一、从原料上来看一般情况先，橡胶跑道主要天然橡胶和合成橡胶组成的，其中天然橡胶是由橡胶树、橡胶草等植物胶乳加工后制成的，而塑胶跑道则是由氧、氢和氮以及其他的无机元素所构成的，全塑型塑胶跑道生产厂家，加工之后的成品是固体，但是在加工过程中是液体，在通过加热、加压、冷却等工序来形成不同的形状。

二、从价格上来看橡胶跑道主要是选择环保型的橡胶作为主要原料，而塑胶跑道则是由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒等一些材料组成，因此橡胶跑道比塑胶跑道的价格高一些。

应考虑以下规定:

- 1、新浇筑的混凝土应有足够的养护时间(不少于28天)。
- 2.表面平整度好，3米刻度允许偏差3mm。
- 3、按照工程设计模式施工，确保足球场路基有足够的抗压强度和压实度，无裂缝、分层、掉粉等。(抗压强度不小于C25，工程施工时应整平原浆，但不得用粉末整平地面)
- 4.在周围设置排水管和排水沟。为保证排水管道畅通，基准面应找8‰的坡度，符合设计方案。
- 5、留温度变形缝，一般按横向和纵向6m宽4mm，75px深缝，防止混凝土因热胀冷缩而产生裂缝。
- 6、雨天不能进行塑胶跑道工程施工，防止在炎热或湿度超过85%的情况下进行工程施工。

震晖体育塑胶跑道施工-全塑型塑胶跑道的优点-揭阳塑胶跑道由广州震晖体育产业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州震晖体育产业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!