

硅pu羽毛球场 震晖体育球场材料 硅pu羽毛球场厂家翻新

产品名称	硅pu羽毛球场 震晖体育球场材料 硅pu羽毛球场厂家翻新
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

硅PU塑胶球场会起泡处理

- 1、把起泡的面层割掉;
- 2、再用面漆进行修补;
- 3、如果严重的话就把面层抹掉，重新做面层。

硅PU运动地板起泡的原因一般要从三个因素来看：

- 1、是选材质量问题。
- 2、是施工质量问题。
- 3、是球场地面基础问题。

硅pu塑胶场地施工公司一般不会出现硅pu塑胶场地选材问题，如果硅PU球场做好了以后出现了起泡的问题，一般会检查是不是基础出了问题，其实不然，在一般情况下，只要基础的硬度达到了，不起粉、不粉化、打完基础后能达到一定的天数，硅pu羽毛球场厂家翻新，那么基础是不会有问题的，当然，如果基础地面本身就有油，那么就有可能会出现问题，这就有可能是施工人员太过于粗心所造成的。

运动球场材料对基础的要求

水泥（R.C）基础要求

1. 基础面必须为钢筋混凝土铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准。（一般才用C25混凝土，水

泥是325)

2. 在泥铺设之前，必须先铺防水层（视现场具体情况而定）。
3. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。
4. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到3-8‰。
5. 平整度需达到采用3m公路压尺测量不超过3mm误差。
6. 地基表面无开裂、起沙、起粉。
7. 新做水泥基础必须硬化养护30天后(冬季时间顺延1—2倍)，才可进行场地铺设。
8. 铺设球场之前，硅pu羽毛球场厂家施工，必须对场地进行酸洗及打磨，确保地基层面上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。

1、严格控制硅pu球场基层密实度：为了防止铺设胶面后发生局部起泡脱壳，应该严格控制基层密实度。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔灌胶的方法对其进行加固。为了使平整度与坡度都得到可靠保证，硅pu羽毛球场，钉好模条后要用水平仪对场地进行模拟校正，对于较高的部分加以整平，较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。

2、加大硅pu球场跑道的跨度：为了使硅pu球场的平整度得到保证，应该尽量将硅pu球场跑道的跨度增大，一般在3.66米左右的场地跨度是比较合适的，羽毛球场硅pu检验批，而非比赛场地的跨度则应该符合大于4米的标准。

3、硅pu球场采用“龟背式”施工法：一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况，尤其是跳高区半圆会比较严重。为了使场地的坡度得到良好保证从而利于场地的排水，采用“龟背式”施工法。

在硅pu球场施工时注意以上几方面施工方式，可以对硅pu球场的积水问题加以改善，从而提高场地利用率，得到更好的使用效果。

硅pu羽毛球场-震晖体育球场材料-硅pu羽毛球场厂家翻新由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！