

广西房屋改造公司室内楼板楼梯拆除-拆除楼板静力拆除

产品名称	广西房屋改造公司室内楼板楼梯拆除-拆除楼板静力拆除
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	55.00/米
规格参数	广西拆与固:混凝土切割 楼板拆除:拆除楼板 静力切割:静力拆除
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

广西房屋改造公司室内楼板楼梯拆除-拆除楼板静力拆除，楼板拆除切割必须按图纸要求尺寸，楼板拆除误差尺寸在正负10mm以内。拆除楼板部份不能损坏原结构。拆除楼板后场地必须清理干净。我公司主要经营建筑物结构改造，房屋结构补强，抗震加固，地基基础补强加固，粘钢加固，碳纤维加固，植筋加固，混凝土切割拆除。

楼板静力拆除指水锯无损伤切割，工艺是一种对建筑物内部结构较为安全可靠、且施工方便快捷的方法，它是利用液压传动马达高速运转来带动锯片对切割部位进行分割。

拆除楼板切割施工流程：

定位放线 脚手架搭设 切割导轨固定 混凝土切割分离 垃圾外运清理现场

A. 定位放线:根据图纸及甲方要求在楼面弹放需切割洞口边线，与保留或新增混凝土构件做好接头预留工作面。

B. 设脚手架:根据现场情况搭设满足施工需要脚手架，满足拆除构件支撑荷载，满足保留构件安全需要。

C. 切割导轨固定：根据导轨与机头之间距离固定导轨，采用内膨胀螺栓固定。

D. 混凝土切割分离：采用混凝土切割机进行切割，直至需切割部分与保留结构分离为止，剩余部分混凝土采用人工结合电铲剔除凿除（檐板）

E.清理现场：分离后混凝土垃圾及时清离现场，运出现场。

拆除楼板施工步骤：

- 1、清理拆除楼板区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线。
- 2、按每小块不超过500公斤为原则进行拆除楼板，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。
- 3、根据设计图纸要求，确定切割区域，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m × 1.5m左右。
- 4、楼板周边采用静力切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。
- 5、主体结构拆除楼板前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。在欲拆除的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。
- 6、拉紧手拉葫芦，使其充分受力。
- 7、拆除楼板完后采用2个手拉葫芦将拆除好的楼板吊装轻放至下层楼面或地面。
- 8、现场配备专门人员指导施工。

广西房屋改造公司室内楼板楼梯拆除-拆除楼板静力拆除，房屋改造，楼板拆除，拆除楼板，静力拆除，广西拆与固建筑工程有限公司（简称拆与固公司）是一家从事建筑、桥梁、隧道等大型切割，特种水下混凝土切割，建筑物结构改造、房屋结构补强、抗震加固、纠偏、平移，植筋、裂缝修补、地基基础补强加固、粘钢加固、碳纤维加固、加固补强施工企业。