

# 广西混凝土切割拆除房屋水泥楼板切割楼板开洞

产品名称	广西混凝土切割拆除房屋水泥楼板切割楼板开洞
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	44.00/米
规格参数	广西拆与固:混凝土切割拆除 楼板拆除:楼板开洞 水泥楼板切割:楼板拆除
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

## 产品详情

广西混凝土切割拆除房屋水泥楼板切割楼板开洞，根据要拆除部分建筑结构，考虑技术及经济要求，我方将控制每块切割块的重量在120KG以下，在切割工作进行前确定好切割路线。

楼板切割楼板开洞施工步骤：根据图纸测算及现场勘测规划切割方案 进场技术交底 卸荷 测量放线 选取固定吊装点 钻孔、安装锚栓 安装轨座 安装液压墙锯轨道及锯片 液压主机通电、水就位 切割 吊运放置切割块到安全地点 集中装车出场 工程验收

楼板切割楼板开洞工艺特点：

(1)、施工精度高，速度快。(2)、对混凝土的拆除，不受施工场地、环境保护、工期、安全原因等条件限制，打破传统的风镐拆除后气割施工方法，具有不影响周围正常交通、工期短、安全系数高等优点。(3)、切割机切割广泛用于各类混凝土结构改建，如楼板、墙体切割开口。

(4)、金刚石水钻开孔切割广泛应用于混凝土管道钻孔，超厚群体、楼板切割等。

楼板切割楼板开洞施工步骤

(1) 在待切割块上固定吊装点或打吊装孔。

(2) 在切割路线的一侧，间隔139mm处画上轨座对齐线。并在同

一侧标识安卡锚栓固定点。

(3) 利用HILTI TE76电锤钻孔，再放入M12内牙安卡，并确实固定。

(4) 使用螺丝将轨座固定对齐锁上轨道。

(5) 安装TS32切割机头并连接油管和水管。

(6) 安装适当钻石锯片，放置锯片护挡。

(7) 依照HILTI液压、电动切割机操作步骤，完成任务。

(8) 切割工作由切割班组人员连续进行。

9、用电动葫芦或人工将切割块吊放西端地面空旷处，做敲碎处理后运走或直接运走。

### 楼板切割楼板开洞安全措施

(1) 所有切割砼块要控制在120kg内，切割环境要做好必要的维护措施及安全牢固的支撑。

(2) 所有吊装点锚栓安装严格按照安装程序，并做检测，塔吊吊装前的切割块绑扎要牢固，切割块吊装点要保证不出现滑脱现象。

(3) 切割完后临边洞口需进行安全围护。

我公司主要经营建筑物结构改造，房屋结构补强，抗震加固，地基基础补强加固，粘钢加固，碳纤维加固，植筋加固，混凝土切割拆除。

广西混凝土切割拆除房屋水泥楼板切割楼板开洞，广西拆与固建筑工程有限公司（简称拆与固公司）是一家从事建筑、桥梁、隧道等大型切割，特种水下混凝土切割，建筑物结构改造、房屋结构补强、抗震加固、纠偏、平移，植筋、裂缝修补、地基基础补强加固、粘钢加固、碳纤维加固、加固补强施工企业。