

污水井报价 秦旭环保 安庆污水井

产品名称	污水井报价 秦旭环保 安庆污水井
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

砌筑检查井施工注意事项

- 1、严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖
- 2、严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象芜湖混凝土检查井3、流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同
- 4、严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步，安装要牢固，污水井踏步要涂防锈漆；安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上必须安装重型井盖。

检查井的重要性：

随着城市人口的剧增，城市中雨污管道中采用合流制已不满足城市排水需要，合流制的弊端也越来越明显，安庆污水井，造成雨水得不到回收利用、污水得不到有效治理，在后期的综合治理中难以分流，不利于城市的可持续发展，为实现城市的雨污分流功能，钢筋混凝土检查井便应运而生。应用于城市雨污分流的钢筋混凝土检查井拥有着防腐蚀能力强、抗压能力高、使用年限高且经济实用，因此，在雨污分流中，大量使用钢筋混凝土检查井进行施工，污水井报价，钢筋混凝土检查井的实现形式有两种，一种是现浇式，污水井价格，而另一种是预制装配式，那么预制装配式是一种什么性质的范畴，为什么就比现浇式更能符合现代化施工呢。

检查井井盖安装不规范产生的原因

原因1：目前的道路工程及管线工程的施工规范中没有铸铁检查井井盖安装的标准工艺，安装方法多种多

样。

原因2：操作工人在井盖安装施工往往独立作业，有较强的随意性。

原因3：安装过程中，缺少检查监督环节；安装完成后，质量不易检查，有无隐患不易判断。

原因4：有不少施工单位不清楚排水规范的井盖安装规定。

加筋检查井井盖施工工艺

原理：通过受力转移，实现井圈与井筒脱离，外力作用通过井圈以及井圈底座可将大部分路面荷载传递到四周道路路面结构层面。同时，使井圈与四周柔性路面结构形成一个有机的整体，避免不均匀沉陷。

方法：在检查井井口位置加设现浇钢筋混凝土井圈(配筋采用梯形截面，详见构造图)。

适用：本施工工艺适用于市政新建道路工程及市政工程现况道路检查井改造。

污水井报价-秦旭环保-安庆污水井由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。秦旭环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！