

南京灌浆料 协宝|值得信赖 高强灌浆料

产品名称	南京灌浆料 协宝 值得信赖 高强灌浆料
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

产品详情

为了大型设备的安装精度，缩短工期和设备的使用寿命，高强灌浆料，需要采用流动度大、强度高和有膨胀特性的灌浆料材料。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料，严禁从灌浆层中、部推动，以确保灌浆层的匀质性。设备基础灌浆完毕，南京灌浆料，应在灌浆3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝，设备基础灌浆料，如无法行切边处理，应在灌浆3-6h用抹刀将灌浆层表面压光。当灌浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩灌浆。

灌浆料初凝时间约为25-45min，终凝时间约45-90min.缓凝型灌浆材料初凝时间约为60-120min，风电灌浆料，终凝时间约为3-5h。灌浆 浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止，以利于排出设备机座与混凝土根基之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时行灌浆。在灌浆过程当中不宜振捣，必要时可用竹板条等行拉动导流。在灌浆施工过程当中直至脱模前，应防止灌浆层遭到振动和碰撞，免得毁坏未结硬的灌浆层。加固灌浆料拆模时间起始养护温度不应低于5。在负温条件养护时不得浇水。公司2.拆模后水泥基灌浆材料表面温度与温度之差大于20，应采用保温材料覆盖保护。

日平均温度低于5°C时应按冬季施工标准进行，要求如下：灌浆前应采取措施对基底表面进行预热，使基底温度高于KTC，除去积水。冻融前，水泥基灌浆材料压缩强度不应低于5MPa。搅拌:在搅拌桶内加入规定量的水（每袋用水量3.5-3.6k），然后将约一半料(12.5kg)倒入桶内搅拌约10秒，再将剩下的一半料倒如一起搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟。

南京灌浆料-协宝|值得信赖-

高强灌浆料由安徽协宝建材有限公司提供。安徽协宝建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽六安及其它等行业积累了大批忠诚的客户。协宝带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！