

# 丹东 塑胶地板 环保地胶达创 生产加工

产品名称	丹东 塑胶地板 环保地胶达创 生产加工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 规格:标准
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

### pvc塑胶地板三分质量七分安装

pvc地板行业中一直有种说法，pvc塑胶地板是“三分pvc地板七分安装”，即安装得好坏决定了pvc地板质量的70%。pvc地板使用中的不理想，有很大程度上是由pvc地板铺装不到位引发的，pvc地板铺装问题，已成为制约pvc地板使用的顽疾。丹东 塑胶地板 环保地胶达创 生产加工

在铺装塑胶地板之前我们需要做哪些小功课,下面来简单介绍铺装pvc地板之前的自流平施工细节以及注意事项：

塑胶地板安装时对地面的安装是有一些要求的，在铺设之前往往都需要对地面进行自流平水泥的施工。吸收性的基层混凝土、水泥砂浆的找平层应使用多用途界面处理剂按使用规定进行封底。密实性的基层，如：瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实性界面处理剂进行打底处理。如基层含水率过(>5%)，但又需要马上施工，可以使用界面处理剂(或采用防水自流平)进行打底处理。丹东 塑胶地板 环保地胶达创 生产加工

一包自流平按照使用规定的水、灰比例倒入盛有清水的搅拌桶中，边倾倒边搅拌。为确保自流平搅拌均匀，必须用大功率低转速的电钻配的搅拌器进行搅拌。自流平搅拌到无结块的均匀浆液状后，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。加水量应严格控制水、灰的比例。水量过多会固化后的强度，水量过低则会影响自流平的流动性。将搅拌好的自流平水泥的浆料倾倒在施工的地坪上，它将会自行流动并找平基层。如果设计厚度 4毫米，则需要借助相应的齿条刮板稍加批刮。施工人员随后穿上的钉鞋，进入施工地面，用的自流平放气滚筒在自流平的表面轻轻滚动，将搅拌时产生的空气放出，避免气泡产生的麻面和接口出现差。

施工完毕需立即封闭施工现场，6小时内严禁行走，12小时内避免重物撞击，24小时后可考虑进行胶地板的铺设。冬季施工，塑胶地板铺设应在自流平施工结束的48小时后。如需对自流平进行精磨抛光，应在施工结束的12小时以后。丹东 塑胶地板 环保地胶达创 生产加工

