

# 叠合板生产线安装 日照叠合板生产线 山东乾元泽孚品质至上

产品名称	叠合板生产线安装 日照叠合板生产线 山东乾元泽孚品质至上
公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层
联系电话	18678893359 18678893359

## 产品详情

为了使预制预应力混凝土薄板与现浇混凝土叠合层有较好粘结，在预制薄板表面应加工成粗糙面，可采用网状滚筒等方法压成网纹，其凹凸差约为4~6mm。预制预应力混凝土薄板安装时，两端搁置在墙上或梁上的长度 20mm。为了使预制板能承受现浇混凝土叠合层和施工荷载，在预制板下跨中及支座边应设置立柱和横撑组成临时支架，支架间距应 1.8m，支架顶面应严格抄平，以保证预制板底面平整，支撑预制板的墙或梁的顶面宜比预制板底面设计标高低20mm，形成硬架支模，在浇灌叠合层混凝土时填严形成整体。浇灌叠合层混凝土前，应将预制板表面清扫干净，叠合板生产线厂家，并浇水充分湿润（冬季施工时应不浇水），但不得积水，以保证叠合板成为整体。浇灌叠合层混凝土时，宜采用平板振捣器。现浇混凝土中严禁采用对钢筋产生锈蚀作用的早强剂。

叠合板的长2.44米，日照叠合板生产线，宽1.22米，叠合板生产线安装，厚度是12毫米，15毫米两种，除此之外的其他规格，可以根据客户的实际需求跟厂家定制。板材施工时可作为混凝土的模板，叠合板生产线定制，强度支撑在于龙骨和钢筋桁架的焊接，所以板材既有压型钢板和非组合楼板施工速度快的优势，又有现浇楼板的钢度，使用范围遍及现浇顶、现浇墙体等需要与混凝土现浇成型的大型平面建筑结构。叠合板是预制和现浇混凝土相结合的一种较好结构形式。由预制预应力薄板与上部现浇混凝土层结合成为一个整体；其中，薄板的预应力主筋即是叠合板的主筋，上部混凝土现浇层仅配置负弯矩钢筋和构造钢筋，预应力薄板用作现浇混凝土层的底模，不必为现浇层支撑模板。薄板底面光滑平整，板缝经处理后，顶棚可以不再抹灰。因此叠合板具有现浇楼板的整体性、刚度大、抗裂性好、不增加钢筋消耗、节约模板等优点。因此，这种叠合构件被大量应用于国内装配式建筑中。叠合板生产线安装-日照叠合板生产线-山东乾元泽孚品质至上由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东乾元泽孚科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！