

清远楼板无震动切割

产品名称	清远楼板无震动切割
公司名称	犇盈建设
价格	300.00/平方
规格参数	绳锯机:1800 DD-220:380 广州:020
公司地址	广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101
联系电话	138-26151100 138-2615-1100

产品详情

现浇钢筋混凝土楼板大家知道嘛？那么大家知道现浇钢筋混凝土楼板的施工吗？下面就为大家介绍一下现浇钢筋混凝土楼板的相关介绍，希望对大家了解现浇钢筋混凝土楼板有所帮助哦，快来一起了解一下吧！在施工现场支模，绑扎钢筋，浇筑混凝土并维护，当混凝土强度到达规则的拆模强度，并撤除模板后构成的楼板，称为现浇钢筋混凝土楼板。

1.确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志，拆除部位周边做好产品保护措施。

2.装支撑架：对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板的自重的2.5倍。

3.拆除楼板：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始，钻孔尺寸以100为宜，无间距钻孔。连续开到1.5米时暂停钻孔，用风镐或电镐等工具粉碎到开孔位置，再用支撑架下一步，支撑完毕后，拆除上一点先支撑架后，再继续钻孔，以此循环，直到现浇部分拆除完毕。

4.拆除其余楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的的楼板碎碎，将要拆除的楼板清理干净，检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成伤害，拆除的混凝土块，运至甲方指定的外运场地，设置临时围护栏，拆除部位做好安全围护栏。

施工方法

确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志。拆除部位周边做好产品保护措施。

装支撑架：对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板自重的2.5倍。拆除楼板：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始。钻孔尺寸以100为宜，无间距钻孔，连续开到1.5米时暂停钻孔，用风镐或电镐等工具粉碎到开孔位置，再用支撑架下一步，支撑完毕后，拆除上一步先支撑架后。再继续钻孔，以此循环，直到现浇部分拆除完毕。拆除其余楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的楼板破碎，将要拆除的楼板清理干净；检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成危害；拆除的混凝土块，运至甲方指定的外运场地。设置临时围护栏，拆除部位做好安全围护栏。

施工程序

确定拆除部位 搭设第二步板底及次梁的支撑架 放探孔定位线 钻探孔 根据探孔放钻孔线
水钻钻步板的孔 设置临时围护栏 破除步的楼板砼 搭设第三步板底的支撑架
拆除第二步板底的支撑架 水钻钻第二步板的孔 破除第二步的楼板砼 依此循环到板全部拆除完毕
建渣清运