宝鸡喷泉公司,水体集团喷泉公司教你喷泉设计施工的整体方案

产品名称	宝鸡喷泉公司,水体集团喷泉公司教你喷泉设计 施工的整体方案
公司名称	陕西九州山水环境工程有限责任公司
价格	50000.00/套
规格参数	
公司地址	高新旺座现代城C座1604
联系电话	18182686707

产品详情

一是因地制宜,根据现场地形结构,仿照天然水景制作而成,如:壁泉、涌泉、雾泉、管流、溪流、瀑 布、水帘、跌水、水涛、漩涡等。二是完全依靠喷泉设备人工造景。这类水景在建筑领域广泛应用,发 展速度很快,种类繁多,有音乐喷泉、程控喷泉、摆动喷泉、跑动喷泉、光亮喷泉、游乐趣味喷泉、超 高喷泉、激光水幕电影等。用途喷泉原是一种自然景观,是承压水的地面露头。宝鸡中的宝鸡喷泉公司 ,一般是为了造景的需要,人工建造的具有装饰性的喷水装置。喷泉可以湿润周围空气,减少尘埃,降 低气温。喷泉的细小水珠同空气分子撞击,能产生大量的负氧离子。因此,喷泉有益于改善城市面貌和 增进居民身心健康。原理喷泉的原理是个动量守恒,从大半径管道到小半径管道,产生一个速度的变化 ,冲向背离地面的方向。 大半径的速度由泵带动,小半径中的速度是原来速度,与动量转化速度。需要 选择一个微元计算动量守恒,这样能求出一个速度,这个速度是出口速度,然后就是一个上抛运动了, 这个是理想的情况,没有摩擦,没有风。第一阶段:景观方案初步设计在第一阶段中需要做如下工作: 由主持设计师拿出对方案的总体初步规划及相关的意向图片,设计组成员组织方案讨论会确定总体规划 思路,确定风格走向及总平设计细节等相关内容。A、景观概念平面图(手绘),讨论会内部使用:B、 提供相关示意图片,示意主要景点大样、小品等:C、 设计概念说明(word)第二阶段:景观方案深化设计 与甲方就有关细部和施工技术问题进行交流配合,就外部空间的设计布局和场地坡度、排水系统等硬景 进行协调,最终由设计总监审查后确定整体方案,准备方案的汇报工作。该阶段最终提供如下设计成果 :A、 设计说明;B、 总体彩色平面图(景观);C、 重要景观节点示意透视图(手绘);D、 景观分析图;E、 功能分析图;F、 道路分析图;G、 灯光分析图;H、 背景音乐布置图;I、 室外家具、灯具概念性图片;J、 系统植物配置概念性照片K、 示意彩色照片表达设计意图。第三阶段:景观施工图初步设计主设计师把 控整个项目设计要求(包括风格、颜色、材料和尺寸控制等)由助理设计师完成该阶段的出图工作。设计 总监全程跟踪设计工作的开展,完成对方案阶段的工作进行深化和细化,最终提供如下设计成果:A、 主要硬质景观(平面、立面、剖面)B、 户外灯具、家具布置图C、 竖向设计图D、

重要节点透视图、鸟瞰效果图E、 各种小品的平、立面设计图F、 各种户外铺地选材及布置图G、初步(方向性)植物布置平面图(仅限区分乔木、灌木、草坪)H、 灌溉布置图(结合家具灯具布置图)I、 主要植物组合意向图第四阶段:景观施工图深化设计由设计总监组织设计交底工作会议,方案项目组成员与施工组设计成员衔接,确定施工图阶段的具体内容及细节工作,最终提交以下内容:A. 施工图说明书;B. 材料明细表,植物技术指标;C.

各分区的放线图,包括各节点的坐标、道路弧形半径、标注等;D. 各分区的地形图,户外标高图;E. 各种宝鸡建筑、小品的定位图、平立剖面图、结构图、节点大样图;F.

园路、广场的放线图,铺装大样图,结构图,铺装材料的名称、型号、颜色;G.

水体平、立、剖面图,放线图及施工大样图;H. 各种室外家具、灯具的型号选择及施工大样图;I. 植物种植放线图,包括植物品种、数量、规格。第五阶段:施工现场指导服务A、协助甲方挑选施工单位;B、进行施工交底,明确景观材料、苗木表、施工工艺等;C、现场配合D、放线定位指导E、硬地铺装指导F、植物定位调整指导G、小品选样指导H、配合甲方选定苗木及铺装材料I、严格审核施工方所有现场变更从严格把控施工方工程进度的执行K、施工期间派驻土建及植物设计师各一名常驻现场(甲方提供住宿)L、施工期间项目经理及主创人员每月不低于四次到达现场指导监督M、提供与项目相关的苗木铺装及其它材料实时价格信息N、协助甲方代表一同办理工程各种相关资料及登记O、参加相关图纸及施工方案审查并提出意见