

建筑安全爬梯尺寸 云南正辉 红河建筑安全爬梯

产品名称	建筑安全爬梯尺寸 云南正辉 红河建筑安全爬梯
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

盘扣式安全爬梯必须满足以下条件：

- 1、搭设必须按照经过审批的方案和现场交底的要求进行，严禁偷工减料，严格遵守搭设工艺，不得将变形或校正过的立杆作为施工材料。
- 2、搭设过程中，现场须有熟练的技术人员带班指导，并有安全员跟班检查监督。
- 3、搭设过程中严禁上下交叉作业，要采取切实措施保证材料、配件、工具传递和使用安全，并根据现场情况在交通道口、作业部位上下方设安全哨监护。
- 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得在安全爬梯上集中堆放模板、钢筋等物料。
- 5、安全爬梯使用期间，红河建筑安全爬梯，严禁擅自拆除架体结构杆件，如需拆除必须报请技术负责人同意，确定补救措施后方可实施。
- 6、高处作业规定：遇6级及以上大风、雨雪、大雾天气时应停止爬梯的搭设与拆除作业。

作业人员上下脚手架采用爬梯，不得攀登支架上下，更不允许采用塔吊、吊车吊装人员上下。

下到箱底的安全爬梯，是0号块施工主要作业通道，建筑安全爬梯规格，所以一定要安稳牢靠有保障。象这样螺纹钢的扶手和踏步，没有安全网兜底，触目如临深渊。这样的安全爬梯应禁止使用，即便作业工人有如履平地的感觉，但要相信常在河边走，哪有不湿鞋的，何况这样的高空作业。所以面对这样的爬梯必须立即暂停使用并进行整改。

这是安全爬梯通往0号块的天桥与0号块模板顶部的临边防护。黄白相间的钢管扶手，绿色密目网相围，建筑安全爬梯尺寸，厚木板的铺底，三合板的梯脚，50米的高空让人感觉脚踏实地。

第六步：往上加高并安装附着：

按照以上安装顺序，建筑安全爬梯批发，以此类推向上安装，直到达到所需要的高度为准。每加高一层时，都必须用配套的螺丝将上、下层立杆连接好并锁紧。以确保爬梯的整体稳定性。并根据实际高度进行合理的墙体附着，没做好相应的附着不能继续往上安装。应该安装到每隔3-5米时，做一层附着。附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3。30米高度以下的可5米做一层附着，30米以上高度的应每隔3米就必须做一层附着，并且确保附着牢固。附着时将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起。只需要有可靠的依附体，用脚手架钢管及扣件就可将此产品牢固的固定在附着体上，也可以使用焊接的方式进行固定。

建筑安全爬梯尺寸-云南正辉(在线咨询)-红河建筑安全爬梯由云南正辉贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南正辉贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!