

砂浆复合岩棉板设备生产线

产品名称	砂浆复合岩棉板设备生产线
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

砂浆复合岩棉板设备生产线

廊坊聪旭节能科技有限公司安装步骤

- 1、按岩棉复合板尺寸在墙上用钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；
- 2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
- 3、抹底层聚合物砂浆：
 - （1）、聚合物砂浆的配制同粘结剂。
 - （2）、将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。
- 4、压入网格布：
 - （1）、网格布应按工作面的长度要求剪裁，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
 - （2）、在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
 - （3）、在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处

的岩棉板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

5、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：

岩棉复合板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

6、外装饰面可有多种选择：

岩棉复合板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

砂浆复合岩棉板设备生产线