

墙板安装 枣庄墙板 山东乾元泽孚服务保障

产品名称	墙板安装 枣庄墙板 山东乾元泽孚服务保障
公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层
联系电话	18678893359 18678893359

产品详情

预制叠合板吊装施工控制要点：

- (1)依次按顺序进行吊装。
- (2)底板支撑小于2m，且每根支撑高差不得大于2mm，标高差不得大于3mm。
- (3)叠合层中预埋管线应当仔细规划合理，管线多仅允许两根出现交叉。
- (4)叠合层混凝土浇筑后应对其表面进行处理，且需注意混凝土养护条件。

墙板的吊装施工质量控制要点为：

- (1)吊装前对外墙分割线进行分割，并且要对现浇结构的施工误差进行平差，防止预制构件无法进行吊装。
- (2)墙板吊装应当依次进行，不能间隔吊装。

叠合楼板是由预制构件和后浇混凝土叠合层形成的装配整体式结构，它避免了现浇结构和装配式结构的一些缺点，将两者的优点合而为一，因而具有较强的生命力。除普通钢筋混凝土叠合结构件外，墙板安装，目前使用较多的是预应力叠合结构。

与现浇式或装配式混凝土结构相比，它具有以下优点：

- 1.由于采用预制构件承受施工一期荷载，因而可节约90%以上的模板支撑体系。

- 2.由于采用高强度钢筋与混凝土，墙板生产厂家，因而可节省约50%的主筋和15%的混凝土用量，且预制构件较轻，可降低机械费用。
- 3.预制构件采用标准化设计和工厂化生产，使预制构件的质量能够得到更多的保证。现场可连续作业，缩短工期30%左右。
- 4.大大减少现场浇捣混凝土及现场钢筋制安量，可提高现场文明施工程度，减少现场的湿作业，改善现场的施工环境。
- 5.由于预应力技术的应用，充分利用了材料，减轻了结构自重、增加了构件跨度和房屋净高;
- 6.由于机械化水平较高，可以大大节省劳动力，减轻了劳动强度，节约了人工。
- 7.由于预应力技术的应用，易于控制跨间弯曲裂缝。
- 8.减少梁板结点处支座负弯矩和因负弯矩而引起的裂缝宽度，从而增加叠合屋盖的抗渗漏性能。

叠合板的定义

叠合板由预制部分和现浇部分组成，又名半预制体系，结合了预制和现浇混凝土，并汲取了各自的优点。

叠合板产生的原因和背景

现浇板具有整体性好，抗震性能好的优点但是费工，需要大量的模板，施工周期长生产难于实现工业化。预制板易于实现建筑构件的工业化（设计标准化，制造工业化，安装机械化），构件制作不受季节及气候限制，可提高构件质量，枣庄墙板，且施工速度快，可节省大量模板和支承，墙板厂家，但整体性差，不利于抗震，抗渗性差。能否将现浇板和预制板二者的优点结合在一起呢？叠合板就兼具有两种版的优点。叠合板的产生就是这样的。

墙板安装-枣庄墙板-山东乾元泽孚服务保障(查看)由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东乾元泽孚科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东乾元泽孚——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层，联系人：崔经理。