

# 东营别墅预制外墙挂板 山东乾元泽孚实力厂家

产品名称	东营别墅预制外墙挂板 山东乾元泽孚实力厂家
公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层
联系电话	18678893359 18678893359

## 产品详情

### 构件吊装质量控制要点

装配式建筑较常规混凝土浇筑建筑不同，需要对大量的预制构件进行吊装。构件吊装质量的控制要点主要在施工测量的控制。必须避免应为误差引起的装配整体性不良的问题，别墅预制外墙挂板定制，因此需要对于吊装精度进行严格的控制。在吊装过程中首先要对控制线进行反复认真的检查，在构件安全完成后必须由项目质检员与监理工程师对于构件安装情况进行检查，在安装精度达到要求后进行签字，再进行下一步的施工。

垂直于墙板平面的分布水平作用标准值可按下式计算：

$$q_{Ehp_k} = E \max G_k / A$$

式中， $q_{Ehp_k}$ ——垂直于墙板平面的分布水平作用标准值（KN/m<sup>2</sup>）；

$E$ ——动力放大系数，可取5.0；

$\max$ ——水平影响系数大值，按照《建筑抗震设计规范》GB5011-2010表5.1.4-1确定。

$G_k$ ——墙板重力荷载代表值（KN）；

$A$ ——墙板平面面积（m<sup>2</sup>）。

### 充分利用辅助性工具设施

在实践中应具有针对性的依据工况条件和构件规格来制作与之相互匹配的橡胶护角、塑料套，在平板运送时还要尽可能确保平板间隙足够宽敞，还要避免或减少平板不必要的损耗；

因为装配式建筑转角板在实际运输和吊装过程中会出现折断，别墅预制外墙挂板生产厂家，因此必须要优先选用“L型”吊装工具，不仅有利于降低转角板在操作中的毁坏机率，东营别墅预制外墙挂板，还有利于将转角板承受拉力迅速转借给吊具；

还可以减少叠合板制作的跨度，应将其控制在挠度范围以内以避免断裂，也可以考虑加固吊装预埋件周边或直接吊装叠合板的桁架筋。

东营别墅预制外墙挂板-山东乾元泽孚实力厂家由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东乾元泽孚科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东乾元泽孚——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层，联系人：崔经理。