

广州alc隔墙板 众联优选品质好 广州alc隔墙板价格

产品名称	广州alc隔墙板 众联优选品质好 广州alc隔墙板价格
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

佛山众联优选科技有限公司--alc墙板厂家，alc墙板施工广州alc隔墙板

卫生间、厨房位置采用ALC墙板防水措施

根据大量工程的实践经验，卫生间、厨房是可以采用ALC墙板是完全可以，调研几个住宅及公寓项目后发现，并未发现明显的墙体渗漏现象。

在采用ALC墙板后，应注意如下措施（构造防水+材料防水）。依据《住宅室内防水技术规范》5.4.6条：当墙面设置防潮层时，楼、地面防水层应沿墙面上翻，且至少应高出饰面层200mm。当卫生间、厨房采用轻质隔墙时，应做全防水墙面，其四周根部除门洞外，应做C20细石混凝土坎台，并应至少高出相连房间的楼、地面饰面层200mm。广州alc隔墙板

ALC轻质隔墙板新工艺从完善到施工应深入考虑每道工序，必须采用系统、综合性的措施来解决，从墙板材料的生产加工以及施工安装两方面着手，不断解决问题进而完善工艺，相信ALC轻质隔墙板必将具有广阔的发展前景，将在逐步完善后得到大力推广。

佛山众联优选科技有限公司--alc护墙板销售，佛山alc隔墙板安装施工一体公司广州alc隔墙板

在日常使用中ALC板常见缺陷及处理办法

易破损。解决办法：尽量减少搬运次数，轻拿轻放，采用绑带起吊安装（严禁用钢丝绳捆绑吊装）。

修补位置易脱落。解决办法：控制好混凝土结构尺寸；下料前复核现场实际尺寸以缩小填补空隙；采用修补材料并根据温度等条件不同掺入108胶或其他添加剂等材料。

工程刷完涂料后不久接缝处出现细微的竖向裂缝。解决办法：接缝的裂缝大多数是竖向裂缝，其产生的主要原因是填充墙为刚性结构，广州alc隔墙板，不能与砼结构协同变形；另一面由于钢筋混凝土结构与加气砼结构膨胀温度线系数的差异，当温度变化后出现变形差。对于已完工程，广州alc隔墙板价格，或减小钢筋混凝土结构的温差变形是不现实的。解决问题的关键在于使填充墙与框架结构形成整体，并具有一定的应变能力。根据笔者的现场经验建议在ALC墙板和砼结构之间施工成5-6cm左右宽、深度2cm竖缝用以填充发泡剂堵实，然后再加2道防裂网格布后批嵌腻子刷好涂料，实践效果较好。也可装修时建议设计在该处做成凹槽竖缝、变形缝，与地面砖缝以及天花缝保持一致，降低裂缝的可能性。

安装alc板时我们应该注意些什么？

alc板进入施工现场后，应该单独设立放置区域，并且做好围挡的工作。alc墙板起吊装载的时候须采用的夹具。运输alc墙板的时候要用非常规范的绑扎的措施，起吊装载的时候采用柔性的尼龙绑扎带，不能使用钢丝绳，运输中要平放，不能只垫起单边，更不能硬抗硬翘。alc墙板安装完毕之后，不能撞击，更不能磕碰。alc墙板的支撑部件不能随便拆卸。alc墙板如果安装完毕后，所有可能损坏墙板的危险器物，不要靠近墙板。如alc墙板上需要开洞、开槽，须经甲方以及总包方协商之后方可施工，并且采用非常有效的保护措施，从而避免墙板的破损。广州alc隔墙板

佛山众联优选科技有限公司--深入挖掘客户需求，为企业提供alc楼板装配服务，建立品牌服务形象广州alc隔墙板

ALC板材满足各项技术指标要求

LC板材满足各项技术指标要求，增加室内面积。150mm厚ALC板材即满足200mm厚aac砌块的保温、隔热、隔音指标；相比使用aac砌块厚度可减少50mm以上，减少墙体所占空间，增加室内实用面积；ALC板材抗裂性能比aac砌块墙优势明显，因内部有双层双向钢筋网片加强而制约其胀缩，且整体墙面与梁柱接触部位使用粘结剂填缝，出现裂缝；aac砌块墙与梁柱接触部位随时间的推移，墙体沉降会产生较多出现墙面及墙边裂缝，一旦产生裂缝很难处理；ALC板材的抗震性能高，广州alc隔墙板工厂，经相关荷载破坏试验，本板材在工程结构中可抗8.0级达到墙体不倒，即使断裂，因板内钢筋网的连接，也达到断而不塌；

ALC板在施工中的质量控制

- 1、板材安装时的含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚一致地条板。
- 2、安装前先作排板图，并列出版就位顺序，广州alc隔墙板施工厂家，尽量减少和避免在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保证拼缝的粘结质量。
- 3、安装板缝要粘结牢固。板就位后在板底打入木楔。每安完一块板后，即在板缝上下1/3高度位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高度间距500~700mm钉入 8(长200mm)。在墙体粘缝没有强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。
- 4、门口上部一般采用横装板(过梁板)，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸(其宽度比实际窄20mm)。
- 5、板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂

浆塞实。广州alc隔墙板

广州alc隔墙板-众联优选品质好-广州alc隔墙板价格由佛山众联优选科技有限公司提供。“轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工”选择佛山众联优选科技有限公司，公司位于：佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号，多年来，众联优选坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众联优选期待成为您的长期合作伙伴！