

肇庆水钻排孔切割挡土墙

产品名称	肇庆水钻排孔切割挡土墙
公司名称	犇盈建设
价格	120.00/米
规格参数	绳锯机:1800 DD-220:380 广州:020
公司地址	广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101
联系电话	138-26151100 138-2615-1100

产品详情

建筑行业的不断发展，现在的混凝土建筑使用的越来越广泛了，众所周知，混凝土切割工程具有高的强度和耐腐蚀性，而且其使用寿命也是强的。因此废旧混凝土工程的拆除是件麻烦的事情；好的拆除办法，不是利用推土机硬推，而是利用专门的切割工具进行切除，因此现在有多专业的混凝土切割施工队。那么这种以切除的方式拆卸混凝土工程有哪些优势呢？

首先，混凝土切除的成本较小，它不需要动用大型的机械，只需要利用专业的切割工具聚能完成，而且效率高，因此混凝土切割的成本是低的。其次，它不仅具有高的效率，而且在施工的过程中无粉尘、噪音小、无振动，是一种相对环保的拆卸方式。并且还具有高的安全性。

绳锯切割大概知道其工作流程是：定位、放线 钻工艺孔（起吊孔） 预吊 切割 混凝土块起吊、运走 每一块割块必须通过起点孔预先临时起吊固定，防止切割块突然塌下，切割完成的区域，必须架设安全防护设施并做好安全警示标志，防止人或物体坠落。

一般情况下一说到混凝土切割，就知道这是一项大工程，并且在施工中还要考虑的问题有多。今天，就随着江苏一起看看切割时要注意的事项有哪些？

在施工现场，所用的设备及工作人员都应确保无误。保证机器工具处于良好状态，以及备好符合标准的电源和水源。

肇庆水钻排孔切割挡土墙施工设备进入现场时就要做好防护设施。工地周围设置围挡，设置好安全警示标志，在靠近拆除部位的四周用安全网做好防护，这是为了防止混凝土切割时土块掉落。对准备切割的

墙板及梁板进行切割顺序编号，测放切割线，按施工组织设计规划好先后切割及吊装次序，保证钢筋混凝土切割施工有序进行。

通常进行肇庆水钻排孔切割挡土墙前，应查看并承认电动机、电缆线均正常，维护接地良好，防护设备安全有用，锯片选用符合要求，安装准确。发动后，应空载工作，查看并承认锯片工作方向准确，升降组织灵活，工作中无反常、异响，一切正常后，方可工作。

其次，混凝土切开操作人员，在推操作切开机时，不得强行进刀。切开厚度应按机械出厂铭牌规则进行，不得超厚切开。钢筋混凝土切割开时应留意被切开钢筋混凝土实体的受力改变。避免卡住锯片、绳锯等。混凝土切开工作中，当工件发作冲击、跳动及反常音响时，应立即停机查看，排除故障后，方可继续工作。

接着，运用金刚石碟式切开机时，有必要配套运用碟片上的防护罩，避免伤人。金刚石绳锯切开机进行工作时，半径6米区域内不得有人员进入，避免绳锯开裂溅伤人员。禁止在工作中查看、维修设备各部件。

肇庆水钻排孔切割挡土墙工作结束后，应清洁机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在枯燥、通风处。只有正确掌握好钢筋混凝土切割的方法以及了解混凝土切割的注意事项，这样才能好地利用钢筋混凝土，从而大地发挥它的功效，好地为大家服务。