

沧州盐山 预制雨水直通检查井 规格齐全 可定制

产品名称	沧州盐山 预制雨水直通检查井 规格齐全 可定制
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

沧州盐山 预制雨水直通检查井 规格齐全 可定制，桩施工完成后桩顶的标高至少要比桩顶设计标高至少高出50cm，因为浇筑混凝土的时候，上面有一层浮浆，且上部混凝土较松散，为保证桩身混凝土质量，要在成桩时多浇筑0.5m高的混凝土，然后再凿除。要说明的是，凿除的时候不能用破坏性的凿除，避免造成新的质量缺陷。尤其避免用挖沟机强硬撞击桩头，对桩造成破坏，尤其注意是看设计是否有要求将桩内钢筋锚入基础，避免将钢筋也破坏掉。

沧州盐山 预制雨水直通检查井 规格齐全 可定制，

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数不少于50根时，不应少于2根。

7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

注解：基坑（槽）、管沟挖土要分层进行，分层厚度应根据工程具体情况（包括土质、环境等）决定，开挖本身是一种卸荷过程，防止局部区域挖土过深、卸载过速，引起土体失稳，降低土体抗剪性能，同时在施工中应不损伤支护结构，以保证基坑的安全。