佛山alc隔墙板生产厂家 众联优选产品隔热好

产品名称	佛山alc隔墙板生产厂家 众联优选产品隔热好
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

佛山众联优选科技有限公司--佛山alc轻质隔墙板销售，同时包含佛山alc轻质隔墙板安装施工。佛山alc隔墙板

ALC轻质隔墙板管线敷设工艺

隔墙板上的竖向管线宜设在竖板间拼缝位置。当竖向管线较密集时，该部位宜用C20细石混凝土封堵。管线敷设后应用DP15干粉或RP15预拌砂浆（1：3水泥砂浆）填实，表面略低于墙板面2mm，再用修补料补平，并沿槽长外贴耐碱玻璃纤维网格布或设置钢丝网加强处理。管线安装时，严禁将墙板钢筋暴露板外，也不得任意切断钢筋与套管、扁钢、槽钢等增强材料。墙板上开设风管等洞口时，应沿洞口周边增设闭合的角钢或扁钢框架。框与板间空隙应采用修补材料补平，外墙板外侧应用建筑密封胶封闭。风管等设施不得固定在加固的角钢或扁钢上，应留10~20mm宽的间隙。

如何辨别ALC板质量的好坏？

在购买轻质隔墙板的时候，我们都想买到的产品，但是如何辨别质量的好坏呢？可以从以下两个方面去判断。

1、看原材料：材料的选择直接影响质量，佛山alc隔墙板厂家，选择合适的材料才能够保证墙体品质，购买的时候一定要看看原材料的质量检测。

2、看操作方法：施工方法不当，那么制造出来的轻质隔墙板质量肯定是不好的。施工应该按照正确的顺序来开展，不正确的施工过程是要被禁止的。

从以上两个方面入手去判断轻质隔墙板质量的好坏，这样你就不用担心买到不合格的产品了。佛山alc隔墙板

佛山众联优选科技有限公司--alc隔墙板安装销售一体的公司，是佛山alc轻质隔墙板厂家供应。佛山alc隔墙板

alc隔墙板安装【处理措施】

1）ALC轻质隔墙板材安装前必须根据模数进行排版设计，小于200的ALC墙板不得使用。

2）小板中间，大板两边原则进行排版。

3）安装完成后14天方可水电开槽，使用工具开槽，先放线，后开槽。

4）水电管线安装完成后间隔7天才允许抗裂砂浆修补施工。5）单元分户墙好不要使用ALC轻质隔墙板材墙体，建议设计院进行更改。

alc隔墙板板缝【处理措施】

1）ALC轻质隔墙板与板之间榫卯自然咬合，无挤胶粘形成变形缝；安装后稳定期一周以上贴网格布胶粘封闭板面装饰作业必须在板缝处粘结耐碱玻纤网格布抗裂，网格布宽度不得小于300mm，佛山alc隔墙板，沿板缝居中设置。面层装饰材料宜采用弹性材料进行装饰施工。

2）如有粉刷层，建议采用石膏砂浆粉刷，收缩性小，减少墙体开裂的风险。

3）装饰抹灰应与水、电、暖、卫和通讯等密切配合，各部位的预埋、预留要全部完成并经检查验收合格后才能进行，禁止事后凿洞、打眼和剔槽。4）面层施工后应及时养护，3天内禁止一切碰撞。佛山alc隔墙板

佛山众联优选科技有限公司--alc加气混凝土板批发，佛山alc护墙板施工公司佛山alc隔墙板

alc加气混凝土板施工机具准备

1.脚手架：采用可移动门式脚手架。

2. 材料准备：ALC内隔墙板内隔墙板、膨胀螺栓(带L=500mmφ8钢筋螺杆)、L63×6角钢、L75×5角钢、-50×6扁钢、108胶、UEA微膨胀水泥、32.5级普通硅酸盐水泥、砂等。

3. 机具准备：软钢丝绳、撬棍、线坠、塞尺、靠尺、钢卷尺，木楔块，电钻、墨斗，切割机、电刨、冲击机、灌缝用具、溜槽、刷子、水桶、铁抹子、阴角抹子等。

ALC板施工劳动组织规范操作

劳动组织：每一安装班组配木工2人，负责就位找垂直、平整;瓦工、普工4~5人，负责搬运墙板就位。参加施工的工人，要熟知操作规程。坚守工作岗位，严禁酒后操作。电工、起重工等工种，有书和上岗证，方能独立操作，机械操作应有专人负责。施工现场的脚手架、防护措施警示牌，不得擅自拆动，需要拆动的，佛山alc隔墙板生产厂家，需经施工负责人同意。工作前检查机械器具等性能，确认完好后方准使用。使用ALC板内隔墙，业主可有效降低地基基础处理费用。在ALC板上直接批腻子，消除了墙面粉刷层容易开裂、空鼓的质量通病，佛山alc隔墙板价格，确保工程质量而无须返工重复用工，并取得了良好的社会效益。内隔墙ALC板厚度在75~175mm间，与硅酸盐砌块、KP1多孔砖等隔断墙相比，有效增加了室内使用面积。?佛山alc隔墙板

佛山alc隔墙板生产厂家-众联优选产品隔热好由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众联优选——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号，联系人：陈先生。