

太原阳曲管道井预制模预制井工厂

产品名称	太原阳曲管道井预制模预制井工厂
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

太原阳曲管道井预制模预制井工厂，防水层主控项目防水层一般项目6.2.10防水卷材及其配套材料的质量，应符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。6.2.11卷材防水层不得有渗漏和积水现象。检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。6.2.12卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。检验方法：观察检查。6.2.13卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固，密封应严密，不得扭曲、皱折和翘边。检验方法=观察检查。6.2.14卷材防水层的收头应与基层粘结，钉压应牢固，密封应严密。检验方法z观察检查。6.2.15卷材防水层的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法：观察和尺量检查。6.2.16屋面排汽构造的排汽道应纵横贯通，不得堵塞，排气管应安装牢固，位置应正确，封闭应严密。检验方法z观察检查。

太原阳曲管道井预制模预制井工厂，

防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。4.4.8涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，小厚度不得小于设计厚度的90%。

5.2.3中埋式止水带埋设位置应准确，其中间圆环与变形缝的中心线应重合。5.3.4采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。