

承德宽城预制钢筋砼检查井预制桩井

产品名称	承德宽城预制钢筋砼检查井预制桩井
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

承德宽城预制钢筋砼检查井预制桩井，

生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家生活饮用水标准方可使用。

检验方法：检查有关部门提供的检测报告

4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层。(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格

检验方法：实地试射检查

1栓口应朝外，并不应安装在门轴侧

2栓口中心距地面为1.1m，允许偏差20mm

3阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差5mm

4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm

4.4.3敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法：满水试验静置24h，观察，不渗不漏，水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

5.2.4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节，如设计无要求时伸缩节间距不得大于4m。

高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

检验方法：观察检查

5.2.5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到。

检查方法：通球检查

5.2.8金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距:横管不大于2m，立管不大于3m，楼层高度小于或等于4m，立管可安装1个固定件，立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。