

西山区隔墙板安装 华春轻质隔墙板厂家 水泥轻质隔墙板安装

产品名称	西山区隔墙板安装 华春轻质隔墙板厂家 水泥轻质隔墙板安装
公司名称	昆明华春建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘
联系电话	13888260128 13888260128

产品详情

安装施工要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图，水泥轻质隔墙板安装，从一侧开始安装。若隔墙板上有关门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 4、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。
- 5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
- 7、隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。
- 8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，西山区隔墙板安装，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

湿板上墙，墙条板在潮湿的状态下就可以进行安装，安装后的条板产生了干燥收缩的现象，造成了安装裂缝。

轻质隔墙板面孔、洞开凿及处理的不认真，填孔洞的材料与尺寸不规范，造成了孔洞周边的材料收缩开裂的现象。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

KPS石膏水泥复合空心轻质墙板：该材料容易切割，损耗小，轻质隔墙板安装价格，强度高，轻质隔墙板安装设备，隔音效果好，无裂缝，可刮槽，平整度好，成品墙可直接进行批腻子，但隔音保温效果差，墙体吊挂力差。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

西山区隔墙板安装-华春轻质隔墙板厂家-水泥轻质隔墙板安装由昆明华春建材有限公司提供。“轻质隔墙板,石膏砌块”选择昆明华春建材有限公司，公司位于：云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘，多年来，昆明华春建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明华春建材期待成为您的长期合作伙伴！